

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА УСАН ХАНГАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Д-160*7.7мм HDPE полиэтилен хоолойг угсрах	м	214
2	Чиг өөрчлөгч тавих 150 мм	ш	5
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих d = 150мм	ш	4
4	Ус юулэгч хаалт угсрах d=32мм	ш	2
5	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах	км	0.214

## АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	443.7
2	Гараар засч ухах	м3	23.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	14.4
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	67.5
5	Сувгийн нүх механизмаар булж шороог тараах	м3	382.4
6	100мм дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах	м	12
7	200 мм дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	84
8	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
9	Худгийн бэхэлгээ суулгах	тн	0.105
10	Худгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	15.3
11	Модон таг угсрах	м2	1.15
12	Худгийн тагийг эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м3	0.1
13	Модон тагийг лакаар будах	м2	2.3