

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ш	2
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ш	4
3	Хүчний хуваарилах самбар ХС	ш	1
4	1*50вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	286
5	1*40вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	163
6	1*18вт ламптай хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	17
7	1*18Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй "ГАРАХ" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	21
8	Ослын 2*8вт чийдэнтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ш	23
9	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
10	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	44
11	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	11
12	Хоёрлосон унтраалга тавих	ш	40
13	Гуравласан унтраалга тавих	ш	1
14	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ш	1
15	Солиур залгуур тавих	ш	17
16	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	135
17	Утас далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	90
18	Далд угсрах хоёрлосон штепселийн залгуур тавих	ш	69
19	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ш	10
20	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	4700
21	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4700
22	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	1800
23	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1800
24	6мм2 нийлмэл огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	200
25	10мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	1100
26	16мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	200
27	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх	м	280
28	75мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх	м	160
29	16мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	3100
30	22мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1300
31	32мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	40
32	40мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	340
33	50мм голчтой хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	60
34	Хуванцар хоолойг угсрах д-70мм2	м	40
35	Кабелийн тавиур 200 L-3000	ш	7
36	Янз бүрийн металлууд	кг	60
37	Уян оруулга хийх	КОМ	4
38	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960	ш	5
39	Дулааны реле РТИ-1316	ш	5
40	25*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хийх	м	55
41	40*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хийх	м	10

АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Газардуулгын нүх ухах	м3	206.4
2	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	1200
3	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	887
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	53
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	162.4