

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ш	2
2	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах	ш	4
3	Удирдлагын самбар угсрах УС.1	1 ш	1
4	1*50вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	249
5	1*40вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	142
6	1*18вт ламптай хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	21
7	1*18Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй "ГАРАХ" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
8	Ослын 2*8вт чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	24
9	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	22
10	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	31
11	1*150вт LED гэрэлтэй хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	12
12	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	12
13	Хоёрлосон унтраалга тавих	ш	42
14	Гуравласан унтраалга тавих	ш	1
15	Солиур залгуур тавих	ш	13
16	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	145
17	Утас далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	90
18	Далд угсрах хоёрлосон штепселийн залгуур тавих	ш	64
19	Хамгаалагдсан шалны штепселийн залгуур угсрах	ш	8
20	Хамгаалалттай тагтай штепселийн залгуур тавих	ш	10
21	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	4700
22	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4700
23	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	1950
24	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1950
25	6мм2 нийлмэл огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	50
26	10мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	550
27	16мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	300
28	25мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	210
29	35мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх	м	870
30	70мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх	м	160
31	16мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	3100
32	22мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1300
33	32мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	10
34	40мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	140
35	50мм голчтой хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	260
36	Хуванцар хоолойг угсрах д-70мм2	м	40
37	Кабелийн тавиур 200 L-3000	ш	
38	Янз бүрийн металлууд	кг	60
39	Уян оруулга хийх	КОМ	4
40	Соронзон залгуур угсрах	ш	1
41	Дулааны реле РТИ-1308	ш	1
42	25*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хийх	м	30
43	40*4мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хийх	м	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын нүх ухах	м3	210.9
2	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	905
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	20
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	179.9