

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн давхрын самбар угсрах	ш	2
2	Хүчний хуваарилах самбар ХС	ш	2
3	Удирдлагын самбар угсрах	1 ш	1
4	1*50вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	54
5	1*40вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	39
6	1*50вт LED чийдэнтэй хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
7	1*18вт ламптай хамгаалагдсан өдрийн гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	1
8	1*18вт чадалтай флорисцент чийдэнтэй "ГАРАХ" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	15
9	Ослын 2*8вт чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	17
10	1*40вт LED чийдэнтэй хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ш	24
11	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
12	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
13	1*150вт LED гэрэлтэй хамгаалалттай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	36
14	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	13
15	Хоёрлосон унтраалга тавих	ш	13
16	Солиур залгуур тавих	ш	2
17	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	64
18	Утас далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	70
19	Далд угсрах хоёрлосон штепселийн залгуур тавих	ш	32
20	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ш	2
21	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	2250
22	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2250
23	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	550
24	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	550
25	6мм2 огтлолтой зэс голтой утас сүвлэх	м	1100
26	10мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	200
27	16мм2 зэс голтой утас сүвлэх	м	110
28	25мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	120
29	16мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1100
30	22мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	400
31	32мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	10
32	50мм голчтой хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	30
33	25мм хүртэл голчтой ган хоолой угсрах	1 м хоолой	80
34	32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	222
35	40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
36	Кабелийн тавиур 200 L-3000	ш	10
37	Уян оруулга хийх	КОМ	7
38	Соронзон залгуур угсрах КМИ-10960	ш	3
39	Дулааны реле РТИ-1308	ш	3

## АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын нүх ухах	м3	107.1
2	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхэлж гагнаж угсрах	м	1200

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	1024
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	54
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	97