

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн давхрын самбар угсрах	ш	3
2	1*50вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	131
3	1*40вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	48
4	1*18Вт чадалтай флорисцент чийдэнтэй "ГАРАХ" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
5	Ослын 2*8вт чийдэнтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ш	16
6	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
7	Улайсах ламптай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
8	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	2
9	Хоёрлосон унтраалга тавих	ш	21
10	Солиур залгуур тавих	ш	3
11	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	74
12	Утас далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	50
13	Далд угсрах хоёрлосон штепселийн залгуур тавих	ш	47
14	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ш	1
15	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	1500
16	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1500
17	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	750
18	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	750
19	16мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1100
20	22мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	500
21	Кабелийн тавиур 200 L-3000	ш	10

АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын нүх ухах	м3	133.7
2	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	648
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	11
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	113.6