

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн давхрын самбар угсрах	ш	1
2	Хүчний хуваарилах самбар ХС	ш	2
3	Удирдлагын самбар угсрах	1 ш	2
4	Автоматтай самбар угсрах	ш	2
5	1*50вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	10
6	1*40вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	10
7	1*18Вт чадалтай флорисцент чийдэнтэй "ГАРАХ" бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
8	Ослын 2*8вт чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
9	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
10	Улайсах лампатай хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	56
11	Далд угсрах унтраалга тавих	ш	8
12	Хоёрлосон унтраалга тавих	ш	1
13	Солиур залгуур тавих	ш	4
14	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг угсрах	ш	23
15	Утас далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	80
16	Далд угсрах хоёрлосон штепселийн залгуур тавих	ш	10
17	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	1250
18	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1250
19	4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой 1-р утас сүвлэх	м	275
20	4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс голтой дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	275
21	10мм ² зэс голтой утас сүвлэх	м	150
22	16мм ² зэс голтой утас сүвлэх	м	20
23	25мм ² огтлолтой утас сүвлэх	м	80
24	16мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	730
25	22мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	200
26	32мм хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	30
27	50мм голчтой хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	20
28	Кабелийн тавиур 200 L-3000	ш	6

АЯНГА ЗАЙЛУУЛАГЧ, ГАЗАРДУУЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын нүх ухах	м3	149.6
2	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	570
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	7
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	116.2