

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох	м3	268.61
2	Суурийн шуудууг гараар ухаж тэгшлэх	м3	18.82
3	Хүчтэй овойлттой хөрсийг авто машинд ачиж зөөж хаях	м3	287.43
4	Суурийн хажуугаар хийх овойлт үүсгэхгүй хөрсийг авто машинд ачиж зөөж авчрах	м3	69.61
5	Суурийн хажуугаар механизмаар оюойлт үүсгэхгүй хөрсийг хийж булах	м3	69.61
6	Зөөж авчирсан овойлт үүсгэхгүй шороог механизмаар шалан доор хийх	м3	237.63
7	Шалан доор хийсэн шороо, суурийн хажуугаар хийсэн шороог трембовкоор нягтруулах	м3	307.24

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман суурийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	10.22
2	Бетон шугаман суурь цутгах м200 /В15/	м3	250.48
3	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	102.24
4	Суурийн газартай харьцаж байгаа босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	805.8
5	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	7.772
6	Төмөр бетон арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	1.179

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн гадна хана ердийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	212.8
2	38-ийн тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.02
3	Гадна хана чулуун хөвөн хавтангаар /100мм/ дулаалах	м2	464.72
4	Гадна хана өнгөлгөөны тоосгоор өнгөлж өрөх	м2	464.72
5	380 мм-ийн дотор хана ердийн тоосгоор цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	182.71
6	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	495.02
7	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.305
8	Дотор хананд 2.0 x 1.2 м-ийн тотгон гэгээвч суулгах	м2	28.2
9	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	120
10	Ялуу угсрах Я18*12*14	ш	6
11	Ялуу угсрах Я28*12*22	ш	15
12	Ялуу угсрах Я25*12*14	ш	4
13	Ариун цэврийн өрөөнд төмөр рамтай хөнгөн мебель хашлага хана хийх	м	33
14	Парапет өрөх	м3	11.235
15	Салхивчны яндан өрөх	м2	8.8
16	Сувгийн ул бетон цутгах БМ100 /В10/	м3	0.448
17	Сувгийн бетон хана цутгах м200 /В15/	м3	0.8
18	Сувгийн бетон дэр угсрах ОП-1	ш	4
19	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	8

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах м300 /B22.5/	м3	202.12
2	Хучилтын арматурын зөрүүг арматурчилах	тн	11.37
3	Төмөр бетон дам нуруу ДН-1, ДН-2, ДН-3, ДН-4 цутгах м250 /B20/	м3	29.89
4	Дамнуруу суух бетон дэр угсрах	ш	18
5	Төмөр бетон хучилтыг чигжигч түрхлэгээр тэгшлэх	м	574.08
6	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	574.08
7	XPS CARBON хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	574.08
8	Хөнгөн блокын үйрмэгээр дээврийн дулаалгыг зурагт заасан налуу гаргаж хийх	м3	40.62
9	Дээврийн хөнгөн блокон бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх	м2	631.49
10	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	1894.47
11	Дээврийн бетон тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	631.49
12	Чулуугүй унифлекс 1 үе наах	м2	631.49
13	Чулуутай унифлекс 1 үе наах	м2	631.49
14	Парапет төмөрлөх	м2	25.6
15	Салхивчийн яндан барих	м3	1.7
16	Салхивчийн яндан шавардах	м2	11.4
17	Салхивчийн яндан шохойн будгаар будах	м2	11.4
18	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	608.84

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	5.04
2	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	99.33
3	Гол орц, гадна талын металл хаалга усрах	м2	3.78
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	58
5	Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана угсрах	м2	19.82
6	Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах	1 хав-тас	3.78
7	Хананд 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	42.48
8	Хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	133.39
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	141.5
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	126.71
11	Цонхны хуванцар тавцан суулгах	м	98
12	Хаалганд бариул угсрах	иж бүр-дэл	61
13	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр-дэл	5

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон талбай, гишгүүрийн хамт чигжиж цутгах	м3	2.81
2	Шатны гуя, дам нурууны хамт сайн чанарын шавардлага хийх	м2	17.2
3	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	10.5
4	Шатны налууг шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	27.7
5	Шатанд D=40мм голчтой ган хоолой угсарч бариул хийх	м	8.4
6	Шатанд D=32мм голчтой ган хоолой угсарч хайс хийх	м	56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Шатны төмөр хоолойг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	7.85
8	Шатны гишгүүр болон ирмэгийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	22.7
9	Шатны эргэх талбайд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	17.2
10	Хоёр давхрын ангиудын аваарын шатны баганын бетон суурь цутгах БМ150 /В10/	м3	1
11	Хоёр давхрын ангиудын аваарын төмөр шат угсрах	тн	1.713
12	Аваарын төмөр шат будах	тн	1.713
13	Галын төмөр шат угсрах	тн	0.183
14	Дээвэрт гарах төмөр шат угсрах	тн	0.05233
15	Галын төмөр шат будах	тн	0.183

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетоны дэвсгэр үе, шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	678.5
2	1 үе хар цаасан тусгаарлалт хийх	м2	1066.43
3	XPS CARBON хавтангаар шалны дулаалга хийх	м2	1081.53
4	Хиймэл гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	187.83
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	209.1
6	Паркетан шал хийх	м2	678.5
7	Шалны бетоны дэвсгэр үе дээр бетон тэгшилгээ хийж шал хийх	м3	2.41
8	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	5.1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1867.968
2	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	96.8
3	Хананд плита наах	м2	84.64
4	Хана эсмүльсээр будах	м2	1786.25
5	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1185.73
6	Тааз эмүльсээр будах	м2	1185.73

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх, хаалганы амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	88.96
2	Цонх, хаалганы амалгаа парпетийн хэсгийг фасадны будгаар будах	м2	66.84
3	Тортой хөөсөнцөрөөр цонх тойрсон плястрь хийх /өргөн150хзузаан100/	м2	17.4
4	Плястрийг зурагт заасан өнгөөр фасадны будгаар будах /хажуу талууд орсон/	м2	29.075
5	XPS CARBON хавтангаар цоколын дулаалга хийх	м2	48.6
6	Цокольд хавтан өнгөлгөө хийх	м2	48.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх	м3	7.53
2	Өрлөг, шаврын цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	312.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	687.53
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба буулгах	м2	890

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	СОМРАСТ С22-05-04 ган хэвлэмэл радиатор h-500 L=400 мм /хажуугаас холболттой/ угсрах	ком	1
2	СОМРАСТ С22-05-05 ган хэвлэмэл радиатор h-500 L=500 мм /хажуугаас холболттой/ угсрах	ком	5
3	СОМРАСТ С22-05-06 ган хэвлэмэл радиатор h-500 L=600 мм /хажуугаас холболттой/ угсрах	ком	3
4	СОМРАСТ С22-05-09 ган хэвлэмэл радиатор h-500 L=900 мм /хажуугаас холболттой/ угсрах	ком	16
5	СОМРАСТ С22-05-10 ган хэвлэмэл радиатор h-500 L=1000 мм /хажуугаас холболттой/ угсрах	ком	14
6	СОМРАСТ С22-05-12ган хэвлэмэл радиатор h-500 L=1200 мм /хажуугаас холболттой/ угсрах	ком	1
7	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
8	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	160.4
9	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56.5
10	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48.5
11	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	31
12	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
13	70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	13.5
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	220.8
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	79.5
16	R foll e foll-оор d25-76мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	21.85
17	Ус юулэгч ф-20 мм	ш	17
18	Хий авагч тавих	ш	2
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм босоо шугамд байрлуулах	ш	80
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
21	Хоолойнууд будах	м2	33.248

САЛХИВЧИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой /0.5-0.6мм зузаантай/ хоолой угсрах	м2	26.4
2	Салхивчийн тор PP-100/150суулгах	ш	12
3	Агаар сорох жижиг сэнс угсрах	ш	12
4	Цахилгаанаар агаар халаагч агрегат байрлуулах /агаарын хөшиг/	ш	1
5	Агаар сорох вентиляторын агрегат байрлуулах /ACC-1/	ком	1

ДУЛААНЫ УЗЕЛЬ, ДУЛААНЫ ОРОЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	4
2	Ус буулгагч d=25мм тавих	ш	4
3	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
4	38см зузаантай хананд гараар нэвт нүх гаргах.	1 нүх	2
5	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
6	Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
7	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12.5
8	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	14

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	R folle foll-оор d-57 болон d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.1
---	---	----	-----

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	36
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	79
3	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	59
4	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	76.4
5	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	13.5
6	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	9.5
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	31.3
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах /nr katalogowy/	ш	109
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах /nr katalogowy/	ш	10
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах /nr katalogowy/	ш	3
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах /nr katalogowy/	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах /nr katalogowy/	ш	1
13	Галын кран голч d=50мм угсрах	ком	2
14	Ус хэмжигчийн зангилаа угсрах	ком	1
15	Хог шүүгч тавих	ш	1
16	Монометр	ш	2
17	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	30
18	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	ком	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	80
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	67
3	Холбох хэрэгсэл тавих	ш	108
4	Ревиз угсрах ф100мм	1ш	4
5	Суултуур байрлуулах	1ком	3
6	Хүүхдийн суултуур байрлуулах	1ком	24
7	Хүүхдийн угаагуур тавих	1ш	24
8	Хүйтэн усны салбар шугамтай ангид тавих угаагуур тавих	1ш	6
9	Никель алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	2
10	Хоёр тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1ш	2
11	Гурван тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1ш	1
12	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	6
13	Мөн / голч-100мм/	1ш	2
14	Тос баригч тавих	1ш	1
15	Бохир усны яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	18.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕС 200*800*500 мм	ком	1
2	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1, ГС-2, ГС-3	ком	3
3	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ОСГ-1	ком	1
4	Цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
6	Хүчний хуваарилах самбар угсрах ХС-1 /200*800*400мм/	ш	1
7	Агаар халаагчын удирдлагын самбар угсрах АХУД-1	ш	1
8	"Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	5
9	2 хүртэл улайсах ламптай "бра" плафон гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	10
10	2*36 вт чадалтай сайжруулсан Master TLD есо люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч /55+70+20/	ширхэг	145
11	1*100вт чадалтай эрчим хүчний хэмнэлттэйчийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тавих гэрэлтүүлэгч /30+20+7/	ширхэг	57
12	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай розетка далд угсрах /70+25/	ш	95
13	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	25
14	Далд угсрах гурвалсан унтраалга тавих	ширхэг	1
15	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	27
16	Хамгаалалттай нэг даралтад унтраалга тавих	ширхэг	5
17	Хамгаалалттай хоёр даралтад унтраалга тавих	ширхэг	1
18	Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	270
19	2,5кВмм хондлон огтлолтой зэс голтой утас ППВ тусгаарлагчтай утас	м	4100
20	Утас далд угсрах 1*4	м	2500
21	Утас далд угсрах 1*4	м	60
22	Утас далд угсрах 1*10	м	50
23	Утас далд угсрах 1*16	м	200
24	Утас далд угсрах 1*25	м	50
25	Утас далд угсрах 5*50	м	50
26	Хуванцар хоолойг хучилтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-20 мм	метр	2200
27	Аянга зайлуулагч	ширхэг	1
28	Цайрдсан туузан томор 25*4	м	25
29	Цайрдсан туузан томор 40*4	м	130
30	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	44
31	8 мм голчтой бөөрөнхий төмөр	м	250
32	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр	м	80
33	ОСО-25 маягийн бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
34	Аянгийн буултын бэхэлгээ /хөндийрүүлэгч/	ширхэг	130
35	Тусгаарлагч дэр	ш	300

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.ХОТЫН ТЭЛЭФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах	ш	18
2	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судалтай ердийн утас UTP-2x2x0.5 мм	100м	35
3	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох ПЭ суурьтай телефоны хуваарилах хайрцаг марк1/DP-20	ш	1
4	Кабелийн хуваарилах бокс /KRONE 50x2/	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судалтай ердийн утас UTP-2x2x0.5 мм	100м	0.008
6	16 хүртэл хэрэглэгчийг холбох электрон автомат телефон станц	ш	1

2.КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас / UTP Cat.6 0.5x4P/ сувлэх	1км	0.38
2	Компьютерийн сүлжээний розетка /8ш ялтаст коннектор RJ45/	ш	18
3	Компьютер сүлжээний салаалагчийг кабелийн багананд угсрах 8-порттой /Swltch/	ш	1
4	Компьютер сүлжээний салаалагчийг кабелийн багананд угсрах 16-порттой /Swltch/	ш	1
5	Fast Internet media conVerter конвертер /Интернетэд хувиргагч/	ш	1
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	1
7	Коаксиаль кабелийн салаалагчийг кабелийн байшингийн дээвэрт угсрах	ш	1

3.КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель /PK-50.1/0.8мм 75 ом279дб/км/ сувлэх	1км	0.29
2	Кабелийн телевикийн коаксаль /5/0.10.16мм далд суулгадаг/ розетка суурилуулах	ш	14
3	Коаксиаль кабелийн салаалагч /4 чиглэл 5-860мГ/цаг 10dB/ угсрах	ш	4

4.ГАЛЫН ДОХИОЛЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	14-с багагүй чиглэлд хянах залгах галын дохиоллын хүлээн авах станц, бүсийн хяналтын самбарын хамт	ком	1
2	Галын дохиоллын хүлээн авах дэд станц суурилуулах	ш	1
3	Үл тасалдах тэжээлийн блок нөөц батарейн хамт суурилуулах	ш	1
4	Утаа мэдрэгч хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч /I=10мкА Rx-1.1ком/ угсрах	ш	56
5	Галын дохиоллын дуут дохио мэдээлэгч суурьлуулах	ш	4
6	Дулаан мэдрэгч хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч /I=10мкА Rx-1.1ком/ угсрах	ш	4
7	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
8	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч /телефоны утасны холбогчтой/ суурилуулах /I=10мкА Rx-1.1ком/	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Зэс дамжуулагчтай галд тэсвэртэй галын дохиоллын зориулалтын кабель /1х4х0.6мм	100м	6
---	--	------	---

5.АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дохиолол хүлээн авах станц дүрс бичлэгийн төхөөрөмж ажиглалтын ээлжлэн явуулах дэлгэцийн хамт /21-с багагүй хоног бичлэг хадгалах /1NVR, 1/LED-42*/	ком	1
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран/	ш	11
3	Компьютер сүлжээний салаалагч Свич 8-порттой /POE Swtch/	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай пэ тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй 8 судалтай ердийн утас utp-cat.6.05х4р	100м	3

6.ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын самбар угсрах чадлын өсгөгч, удирдлагын микрофоны хамт P=300W	ком	1
2	Чанга яригч /таазнаас унжуулж угсрах 6W Pendant type/	ш	24
3	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай кабель	100м	0.25

7.БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбар /800х600х200мм/	м	2
2	Пластмассан /PVC/ булан холбоос 16мм	ш	250
3	Пластмассан /PVC/ булан холбоос 25мм	ш	152
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-50 мм2	метр	24
5	Пластмассан /PVC/ муфт 25мм	ш	205
6	Хуванцар уян хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-16 мм2	метр	1100
7	Хуванцар уян хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. ф25 мм2	метр	639
8	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч 220 В/24В, 6А t=15 мин, P=4KW	шир	1
9	Кабелийн тавиур булан холбоос, тогтоогчийн хамт L=3м W =200мм	ш	1
10	Кабелийн тавиур булан холбоос, тогтоогчийн хамт L=3м W =150мм	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны худаг, сувгийг зурагт заасан түвшинээс механизмаар 20 см дутуу ухаж овоолох	м3	69.99
2	Дулааны худаг, сувгийг зурагт заасан түвшин хүртэл гараар ухаж тэгшлэх	м3	5.27
3	Сувгийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	6.9
4	Сувгийн ул бетон цутгах М50 /В3.5/	м3	6.21
5	Сувгийн бетон хана цутгах БМ200 /В15/	м3	8.02
6	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	62
7	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	144
8	Дулааны худгийн бетон хана цутгах м200	м3	4.375
9	Худгийн ул бетон цутгах БМ100 В10 /Ус юулэх нүхний хамт/	м3	0.448
10	Худгийн дамнуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах М-200	м3	1.85
11	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах м250 /В20/	м3	0.48
12	Худгийн хүзүүний 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.48
13	Худгийн төмөр бетон таг угсрах	ш	1
14	Дулааны худаг сувгийн хана, хучилтын газартай харьцах хэсгийг прамейрээр будах	м2	69.5
15	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	5
16	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 70 мм	км	0.144
17	D=50мм голчтой цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсрах	м	74
18	Яндан хоолойг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	44.15
19	Яндан хоолойг пенополиуретанаар дулаалах	м2	44.15
20	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	52.98
21	Чиг өөрчлөгч /отвод/ тавих 50 мм	ш	6
22	Хийн кран тавих 15 мм	ш	2
23	Чиг өөрчлөгч тавих 70 мм	ш	10
24	Ус буулгагч тавих, хоолойн голч 25 мм	ш	6
25	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур	ш	4
26	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм	1огт	1
27	Ган хаалт голч d=80мм	1огт	4
28	Хоолойн үл хөдлөх тулгуур	ш	3
29	Гулсах тулгуур	ш	62
30	Дулааны худаг, сувгийг хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	30.1
31	Дулааны худаг, сувгийг механизмаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	38.38
32	Булсан талбайг механизмаар тэгшилж нягтруулах	м2	82.8
33	Өрлөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	0.66
34	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	21.383

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИРЫН ГАДНА ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна бохир усны шугамын сувгийг зурагт заасан түвшинээс 20 см дутуу механизмаар ухаж овоолох	м3	194.69
2	Зурагт заасан түвшин хүртэл гараар ухаж тэгшлэх	м3	14.66
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9.26
4	Гадна бохир усны хуванцар хоолой d-160x4.7мм угсрах	м	75.6
5	Гадна бохир усны хуванцар хоолой /НОРЕ/ d-110x4.0мм угсрах	м	17
6	Бохир усны яндан хоолойг эрдэс хөвөнгөөр ороож дулаалах	м2	6.88
7	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар ороож скочдох	м2	8.25
8	Бохир усны хоолойн дулаалгын гадуур үнсээр далд ортол булж нягтруулах	м3	12.63
9	1000мм-ийн голчтой ариутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах.хуурай хөрсөнд	ш	4
10	Төмөр бетон худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг праймераар 2 үе хийх	м2	3.68
11	Шугамыг далд ортол хөрсөөр эргүүлж гараар булах	м3	79.55
12	Шуудууг механизмаар түрж булж, нягтруулах	м3	119.33

20 М3 ЦООНОГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цооногийн газрыг зурагт заасан түвшинээс 20 см дутуу механизмаар ухаж овоолох	м3	99.91
2	Зурагт заасан түвшин хүртэл гараар ухаж тэгшлэх	м3	7.52
3	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	1.18
4	Цооногийн бетон ханын гадуур үнсэн дулаалга хийх	м3	5.36
5	Суурийн ул бетон цутгах м100	м3	2.36
6	Цооногын 500мм зузаан бетон хана цутгах	м3	19.23
7	Төмөр бетон хучилт цутгах м300	м3	1.31
8	Хучилтын арматурын зөрүүг арматурчилах	тн	0.124
9	Төмөр бетон дам нуруу ДН-1 цутгах м250 /В20/	м3	2.12
10	Дам нурууны арматурын зөрүү	тн	0.01436
11	Цооногийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	48
12	Ердийн тоосгоор цооногийн хүзүүвч өрөх 250 мм	м3	0.56
13	Модон таг угсрах	м2	2.19
14	Цооногийн ханын гадуур хөрсөөр эргүүлж гараар булах	м3	3.28
15	Шуудууг механизмаар түрж булж, нягтруулах	м3	106.08

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ГАДНА ЦАХИЛГААН, АГААРЫН ДЭД ӨРТӨӨ, ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цахилгааны сувгийг жижиг оврын механизмаар ухаж овоолох	м3	39.06
2	Гадна цахилгааны кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	2.94
3	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	39.06
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	120
5	ЕС-ыг тэжээх хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хуягласан хамгаалалттай 0.4кВ-ын хос кабель огтлол 3*70+1*35мм2 /	м	260
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	120
7	Хяналтын тууз	ш	2
8	Газардуулгын гүйдэл зайлуулагч туузан ган	м	100
9	Хуванцар уян хоолой ф32	метр	350
10	Агаарын дэд станцын суурилуулах анкер тулгуур шонгийн нүх, газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	1.536
11	Төмөр бетон 2 хөлтэй агаарын дэд өртөө суурилуулах анкер тулгуур угсарч босгох	ком	1
12	Анкер тулгуурын шонгийн нүх, шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.9
13	10/0.4 кв-ын 160ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
14	Дэд станцыг тэжээх 3х50 мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай хуягт кабель ААБЛу-10кВ-3х50	м	80
15	Агаарын дэд өртөөний төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	4
16	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	1
17	Гадна гэрэлтүүлгийн сувгийг жижиг оврын механизмаар ухаж овоолох	м3	40.45
18	Гадна гэрэлүүлгийн шуудууг гарар ухах	м3	3.05
19	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
20	Гадна гэрэлтүүлэгчийн хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хуягласан хамгаалалттай 0.4кВ-ын кабель АВВБ-5х10	м	350
21	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	350
22	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	350
23	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	40.45
24	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	12
25	Хуванцар хоолой d-50	м	6

ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫГ ГАДНА ЦАХИЛГААН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна кабелийн сувгийг жижиг оврын механизмаар ухаж овоолох	м3	48.83
2	Гадна цахилгааны кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	3.68
3	Шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	48.83
4	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	150
5	Хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагчтай хуягласан хамгаалалттай 0.4кВ-ын АВВГ 3*50+1*25 хос кабель	м	300
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	150
7	Хяналтын тууз	ш	2
8	Газардуулгын гүйдэл зайлуулагч туузан ган	м	100
9	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	8
10	Хуванцар хоолой d-50	м	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн сувгийг жижиг оврын механизмаар ухаж овоолох	м3	97.65
2	Сувагчлалын шилэн кабелийн нүх гараар ухаж тэгшлэх	м3	7.35
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	30
4	Сувагчлалын шилэн кабель /12 core/ угсрах	1км	0.42
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	1 кон-нектор	1
6	Шилэн кабелийн хувиргагч /media conVerter/	шир	1
7	Хуванцар хоолой /PVC/ d-110x4.0мм угсрах	м	280
8	Ган хоолой 100 мм	км	0.03
9	Анхааруулах тууз	ш	23
10	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх	ш	5
11	Худагт шилэн кабелийн шөрмөсийн залгаа хийж муфтлэх fo-6	1 зал-гаа	1
12	Холбооны төмөр бетон угсармал худаг угсрах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ БАРИЛГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох	м3	18.76
2	Суурийн нүх гараар ухах /хамар ханын суурь орсон/	м3	1.412
3	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	19.77
4	Суурийн дээгүүр цементэн зуурмагаар тэгшилгээ хийх	м2	22.11
5	Суурийн газартай харьцаж байгаа гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	81.65
6	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	5.68
7	Төмөр бетон ялуу угсрах Я22.12.14	ш	3
8	Төмөр бетон ялуу угсрах ДЯ18.12.22	ш	2
9	Төмөр бетон ялуу угсрах Я18.12.14	ш	4
10	Төмөр бетон ялуу угсрах Я16.12.14	ш	6
11	Ханын тор	тн	0.08561
12	Хавиргат хавтан ХХ59х15	ш	5
13	Дам нуруутай модон хучилт хийх	м2	14.22
14	Эслэг хавтан тааз хийх	м2	12.8
15	Банзан шувуу нуруу	м3	0.18
16	Шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	0.18
17	Банзан дэвсгэр	м2	20.16
18	Төмөр дээвэр хийх	м2	20.16
19	Дээврийн сараалжинд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м2	20.16
20	Яндангийн суурь ба татлагын суурь цутгах БМ-100	м3	7.44
21	Бэхэлгээ тавих	тн	0.034
22	Утааны төмөр яндан угсрах d-200	у/м	13
23	Утааны яндан будах	тн	1.641
24	Блокон хана өрөх	м3	56.18
25	Парпед өрөх	м3	3.55
26	Цонх суулгах	м2	6.18
27	Хаалга суулгах	м2	5.04
28	Хаалга будах	м2	5.04
29	Цонх будах	м2	6.18
30	Дээврийн уур тусгаарлагч хийх	м2	54.15
31	Үнсэн дулаалга хийх /модон хучилтын дулаалга хамт/	м2	54.15
32	Цементэн тэгшилгээ хийх	м2	45.86
33	3 үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	45.86
34	Парпед төмөрлөх	м2	9.5
35	Гадна жижиг хийц усны яндангийн хамт хийх	м2	152.2
36	Гадна хана шавардах	м2	102.2
37	Эмульсээр будах	м2	102.2
38	Амалгаа шавардах	м	23.8
39	Эмульсээр будах	м2	4.75
40	Цоколь эмульсээр будах	м2	28.6
41	Дотор хана шавардах	м2	117.54
42	Шохойн будгаар будах	м2	130.6
43	Бетон таазны засал	м2	42.07
44	Тааз шохойдох	м2	42.07
45	Бетон шал хийх	м2	87.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ МОНТАЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын тогоо угсрах НР-Ж10	ком	2
2	Даралт барих сав угсрах	иж бүр- дэл	1
3	Голч-70мм голчтой ган хоолой угсрах	м	18
4	Голч-80мм голчтой ган хоолой угсрах	м	18.6
5	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	24
6	Бөмбөлгөн ган хаалт d=80мм байрлуулах	ш	6
7	Бөмбөлгөн ган хаалт d=50мм байрлуулах	ш	14
8	Үл буцаах клапан голч d=50мм тавих	ш	2
9	80мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
10	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
11	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
12	Аваарын болон хийн клапан тавих	ш	4
13	Шугамын насос суурилуулах GRUNTFOS % .75 квт	ком	2
14	Ус буулгагч d=20мм тавих	ш	2
15	Утааны ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	24
16	Утааны яндангийн гадуур 250 мм-ийн тоосгон өрлөг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.15
17	Яндан хоолойг галд тэсвэртэй утсаар ороож тусгаарлалт хийх	м3	0.24
18	Халаалтын зуухны суурийн нүхийг гараар ухах	м3	2.93
19	Тогооны суурь бетон цутгах м100	м3	0.56
20	Цэвэр усны сав 9м3	1ком	1
21	Яндан хоолон гадаргууг лакаар будах	м2	16.12
22	Яндан хоолойг дулаалгын хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	16.12

ХАЛААЛТ САЛХИВЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	секц	50
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	64
3	Хийн кран тавих	ш	5
4	Хий хураагч тавих голч 80мм L=150мм	ш	1
5	Тохируулах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	5
6	Хий хураагч тавих голч 80мм	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	7
8	Ус юүлэх d=15мм тавих	ш	2
9	Салхивчийн тор угсрах	ш	2
10	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	0.89
11	500 мм голчтой богино яндант дерлектор угсрах	ш	1
12	Жижиг сэнс байрлуулах	ш	1
13	Ил явах яндан, радиотор будах	м2	33.76

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой ф 20мм	м	18
2	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	ком	1
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	5
5	Цахилгаан ус халаагч /500 л 6 кВт/ угсарч суурилуулах	ком	1
6	Цэвэр усны вакум насос /3.5м3/цаг, H=15.0 м, N=340 Вт / суурилуулах	ш	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	1.3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	7.5
3	Угаагуур тавих	1ш	1
4	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
5	Шүршүүр байрлуулах	1ш	1
6	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар самбар тавих	ширхэг	1
2	Хүчний хайрцаг тавих ЯВЗ- 250	ширхэг	2
3	Улайсах ламптай таазанд тавих гэрэлтүүлэгч НБП	ширхэг	4
4	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	5
5	Мөн 2 даралттай	ширхэг	1
6	Газардуулгын кантакттай далд тавих розетка РС 10-3-ф6	ширхэг	3
7	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ПВ 380-3*2.5-3*6 тавих	м	50
8	Хуванцар хоолой тавих d-15	метр	30
9	Мөн d-25	метр	10
10	Мөн d-32	метр	20
11	Газардуулгын гадна хүрээ тавих	м	36
12	Газардуулгын электрод зоох	ш	2
13	Аянга хамгаалалтын тор ф10	м	35
14	Аянга хамгаалалт буулгах утас ф8	м	16
15	Газардуулгын газар ухах	м3	1.26
16	Буцааж эргүүлж булах	м3	1.26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙ, ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Картограммын дагуу хасагдах шороог механизмаар ухаж овоолох	м3	1835
2	Ухаж овоолсон шороог нэмэх хэсэг рүү механизмаар түрж тэгшлэх	м3	2488.8
3	Нэмэгдэх дутах шороог авто машинд ачиж зөөж авчрах	м3	857
4	Нэмэх хэсэгт шороог гараар хийж тэгшлэх	м3	439.2
5	Нэмэгдэх хэсэгт хийсэн шороог 300 мм хүртэл зузаантайгаар үелүүлж услаж нягтруулах	м3	2928
6	Зам талбай, тохижилт, ногоон байгууламж хийх газрыг механизмаар тэгшлэх	м2	3916
7	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	691.2
8	Авто замын замын хашлага тавьж завсарыг цементэн зуурмагаар шавж, газарт сууж байгаа хэсгийг бетондох	1у/м	68.5
9	Авто замын доор цементбетон хольцоор тэгшилгээ хийх	1м3	13.45
10	Авто замын хучилт цутгах М200	м3	44.4
11	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	146
12	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах /том, жижиг хаалганы шонгийн суурийн нүх ухах орсон /	м3	4.86
13	Хашааны шонгийн суурь бетон цутгах м100 /том, жижиг хаалганы шонгийн бетон суурь орсон /	м3	5.78
14	Төмөр шонтой төмөр хашаа	м	302.9
15	Төмөр шонтой том төмөр хаалга	ш	1
16	Төмөр шонтой жижиг хаалга	ш	1
17	Төмөр хашаа, хаалга, төмөр шон тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.822
18	Модон сандал угсарч суурилуулах	ш	6
19	Хогийн сав угсарч суурилуулах	ш	8
20	Нүүрс буулгах талбайн хашилагын 500 мм-ийн бетон гулдмай хана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	23.04
21	Үнсний талбайн хашилагын 400 мм-ийн бетон гулдмай хана өрөх (өнгөлгөөгүй)	м3	9.92
22	Үнсний талбайн бетон цутгах М150	м3	2.33
23	Мод, бут суулгах стандартын нүх гараар ухаж 25% ургамлын хөрс нэмэх	м3	2.8
24	1х0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит мод, хайлаасны суулгацыг суулгах	ш	20
25	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	268
26	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	268
27	Зүлэг суулгацийг гараар хийх	м2	268