

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	7
2	1.5x1.2 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг хананд суулгах	1 блок	4
3	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	51.7
2	Бетон шал задлаж буулгах	м2	28.66
3	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	10.3
4	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	5.6
5	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	80.4
6	1м2-д 2-хүртэл ширхэг гантгиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	28.7
7	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	51.7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дээврийг сараалж модтой буулгах	м2	123.2
2	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	123.2
3	Цэвэр банзан фронтон эмжээр хадах \карниз\	м2	5.6
4	Модон карниз фронтон өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	5.6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аккустик багана сайдинг хавтангаар хийх	м2	1.47
2	Гадна модон ханыг 16 мм-ийн зузаан сайдинг хавтангаар бүрэх	м2	125.21
3	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах /веранд/	м2	29.2
4	Бетон довжоо, хаяавч цутгах	м3	4.98

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	51.12
2	Төмөр каркастай гипсэн хавтан хана угсрах	м2	107.1
3	Хана, таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	158.22
4	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар хана, таазыг багсаар 100 % будах	м2	158.22

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-10 панел (ялтсан) радиатор h- 600-900 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	49
3	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
4	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	79
5	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	8
6	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	8
7	Хий авагч голч d=25мм байрлуулах	ш	2
8	Сараалж, далавч, радиотор ,50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	5.11
9	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.32
10	Сувгийн бетон хана,ул цутгах	м3	0.96
11	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.006
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	0.96
13	Яндан хоолойд эрдсийн хөвөн ба шилэн хөвөн ороолтын хийцээр тусгаарлалт дулаалга хийх	м3	0.96
14	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах	ш	3
15	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	2.32

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	150
3	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	10
4	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-25 мм2	метр	150
5	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	5
6	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	4
7	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	20
8	Эгнээндээ 2 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч хайрцагт блокчлон дүүжинд угсрах	ш	14
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 682 721 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах