



ЗАСАГ ДАРГА

С.НАСАНБАТ

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:39**

/Дархан сумын 7-р цэцэрлэгийн агаар сэлгэлт, цахилгааны засвар/

2020 он

Дархан-Уул аймаг

№	Нэр төрөл, Үзүүлэлт	Шаардлага
1	Материал	Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт	Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Дархан сум 14-р баг 7-р цэцэрлэг
4	Хийгдэх ажил	Дархан сумын 7-р цэцэрлэгийн агаар сэлгэлт, цахилгааны засвар
5	Буулгалт	Модон тааз задлах 150м <sup>2</sup> , Агааржуулалтын сувгийг задлах 256м <sup>2</sup>
6	Шинээр хийгдэх ажил Блок:1	Решетка P300x200h 28ш, 0.5мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 300x200h 155м <sup>2</sup> , Сорох диффлектор ф200 4ш, R foll e foll-оор d-50мм хүртлэх хоолойн дулаалга хийх 44м <sup>2</sup> , Агаар сорох системийн сэнс N=0.035 4 ком, Таазанд модон карказ зангидаж гипсэн хавтан угсрах 70м <sup>2</sup> , Тааз хананд гарсан хоолойнд замаск хийж будах 74.5м <sup>2</sup> , Дотор талын хананд гарсан хоолой, сараалжин нөхөөс шавардлага хийх 4.5м <sup>2</sup> , Дээвэр дэх шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх 3м <sup>2</sup> , Дээвэрлүү гарах хоолойн завсарыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх 1м <sup>2</sup> , 4 ширхэг N=0.036кВт сэнсний цахилгаан кабель утас далд угсрах 16м, Далд угсрах сэнсний унтраалга тавих 4 ширхэг
7	Шинээр хийгдэх ажил Блок:2	Решетка P200x200h 40ш, 0.5мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 200x200h 69м <sup>2</sup> , Сорох диффлектор ф200 4ш, R foll e foll-оор d-50мм хүртлэх хоолойн дулаалга хийх 28м <sup>2</sup> , Агаар сорох системийн сэнс N=0.035 4 ком, Таазанд модон карказ зангидаж гипсэн хавтан угсрах 28м <sup>2</sup> , Тааз хананд гарсан хоолойнд замаск хийж будах 31.5м <sup>2</sup> , Дотор талын хананд гарсан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх 3.5м <sup>2</sup> , Дээвэр дэх шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх 2м <sup>2</sup> , Дээвэрлүү гарах хоолойн завсарыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх 1м <sup>2</sup> , 4 ширхэг N=0.036кВт сэнсний цахилгаан кабель утас далд угсрах 14м, Далд угсрах сэнсний унтраалга тавих 4 ширхэг

8	Шинээр хийгдэх ажил Блок:3	Решетка P200x200h 35ш, 0.5мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 200x200h 66м2, Сорох диффлектор ф200 4ш, R foll e foll-оор d-50мм хүртлэх хоолойн дулаалга хийх 28м2, Агаар сорох системийн сэнс N=0.035 4 ком, Таазанд модон карказ зангидаж гипсэн хавтан угсрах 23м2, Тааз хананд гарсан хоолойнд замаск хийж будах 25.5м2, Дотор талын хананд гарсан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх 2.5м2, Дээвэр дэх шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх 2м2, Дээвэрлүү гарах хоолойн завсарыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх 1м2, 4ширхэг N=0.036кВт сэнсний цахилгаан кавель утас далд угсрах 14м, Далд угсрах сэнсний унтраалга тавих 4 ширхэг
9	Шинээр хийгдэх ажил Блок:4	Решетка P200x200h 44ш, 0.5мм зузаан цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой угсрах 200x200h 75м2, Сорох диффлектор ф200 4ш, R foll e foll-оор d-50мм хүртлэх хоолойн дулаалга хийх 28м2, Агаар сорох системийн сэнс N=0.035 4 ком, Таазанд модон карказ зангидаж гипсэн хавтан угсрах 29м2, Тааз хананд гарсан хоолойнд замаск хийж будах 33м2, Дотор талын хананд гарсан хоолой, сараалжинд нөхөөс шавардлага хийх 4м2, Дээвэр дэх шахтны нэг талын нүхийг өрж битүүлэн шавардлага хийх 3м2, Дээвэрлүү гарах хоолойн завсарыг дарж битүүлэн ус тусгаарлалт хийх 1м2, 4ширхэг N=0.036кВт сэнсний цахилгаан кавель утас далд угсрах 14м, Далд угсрах сэнсний унтраалга тавих 4 ширхэг
10	Цахилгааны шитны ажил	Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар (шит) ЕС.1 1ширхэг, Ерөнхий хүчний хуваарилах самбар (шит) ЕС.2 1ширхэг, 1x25мм2 зэс голтой ПВХ тус. хүчний кавель 20м, 1x50мм2 зэс голтой ПВХ тус. хүчний кавель 10м,
11	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх. Мөн инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
12	Зөвшөөрөл	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
13	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
14	Зураг төсөв	1,600,000.0 төгрөг
15	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй .

Хянасан:  
ХОХБТХ-ийн дарга

Боловсруулсан:  
ХОХБТХ, аймгийн Ерөнхий эдийн засагч



П.Батсүх

Б.Батсүх