

СУМЫН ТӨВИЙН АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР  
/БУЛГАН СУМ/ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 16,533,786 төгрөг

Шифр:

ТАНИЛЦСАН:

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн дарга



Х.Бат-Эрдэнэ

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн Хөрөнгө оруулалтын асуудал

хариуцсан ахлах мэргэжилтэн



Ч.Болормаа

ХЯНАСАН:

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын  
дарга



Д.Дамдинбаатар

Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын  
Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга




Х.Г.Үөнбат

ЗУРАГ ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:

Төсвийн тооцоо хийсэн: Төсөвчин

Хянасан: Мэргэшсэн төсөвчин



Э.Энхбаяр

Ж.Чимэд

Чойбалсан хот

2020 он

Захиалагч: Дорнод аймгийн Булган сумын ЭДТГ  
Гүйцэтгэгч: "Чандмань тал" ХХК

**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ТООЦОО**

№	ЗАРДЛЫН НЭР	ТӨСӨВТ ӨРТӨГ
1	Ажилчдын цалин	374 968
2	Тээврийн жолоочийн цалин	610 665
3	Машин механизм операторчдын цалин	596 164
4	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	238 851
5	Талайн ИТА-ны цалин	273 117
6	<b>НИЙТ ЦАЛИН</b>	<b>2 093 764</b>
7	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	272 189
8	Материалын зардал	-
9	Тээврийн зардал	6 408 468
10	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	6 256 292
11	Ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал	-
12	Түр барилгын элэгдэл	-
13	Нүүлтэн шилжүүлэх зардал	-
14	<b>ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН</b>	<b>15 030 714</b>
15	Удирдлагын зардал 63.5%	-
16	Ашиг 71.8%	-
17	Ажиллагсдын хээрийн нэмэгдэл	-
18	<b>БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН</b>	<b>15 030 714</b>
19	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	-
20	НӨАТ 10%	1 503 071
21	Норм, нормативын сан 0.4%	-
22	<b>ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН ДҮН</b>	<b>16 533 786</b>

Төсөв зохиосон: Төсөвчин

Э.Энхбаяр

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАГТ, ЦАГИНГИЙН ТООЦОО

Хавсралт №1

Д/Д	Засвар арчлалтын ажлын нэр	Төсвийн суурь нормын			Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт					
		Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо	Дундаж зэрэг	Дундаж зэргийн хүн, цаг	Нийт хүн цаг	Цагийн цалин ₮	Бүгд цалин ₮
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Зам засвар арчлалт	26-03-03	8м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг, хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1000м <sup>2</sup>	16,8	2,1	0,6068	10,2	4682	47726
2		26-03-23	7м өргөнтэй хучлаганд шинэ материал нэмж засвар хийх	10м <sup>3</sup>	153,0	2,1	0,4568	69,9	4682	327241
			<b>НИЙТ ДҮН</b>					<b>80,1</b>		<b>374 968</b>

**МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН /МАШИН ЦАГ-ЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО**

Хавсралт №2

д/д	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн			Машин цагийн үнэ							
	Шифр	Ажлын нэр, марк	Хүчин чадал	Хэмжих нэгж	Ажлын н тоо	Машин цаг	Нийт машин цаг	Нэгж цагийн	Бүгд	Үүнээс цагийн 8.7%	Цалингүй дүн
0,0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	26-03-03	<b>8м хүртэлх өргөнтэй ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг, хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх</b>									
		Автогрейдер GR180	140м/х	1000м <sup>2</sup>	16,8	0,54	9,07	72096	654055	56903	597152
		Пижап	4хүн		16,8	0,036	0,60	4536	2724	237	2487
		<b>7м өргөнтэй хучлагад шинэ материал нэмж засвар хийх</b>									
		Автогрейдер GR180	140м/х		153,0	0,3491	53,41	72096	3850813	335021	3515792
		Усны машин	6тн		153,0	0,0476	7,28	72019	524500	45631	478868
		Доргиурт индүү	18тн	10м <sup>3</sup>	153,0	0,1310	20,04	58930	1181134	102759	1078375
		Автоачигч LW300F	1,75м <sup>3</sup>		153,0	0,0703	10,76	59108	635760	55311	580449
		Пижап	4 хүн		153,0	0,0050	0,77	4536	3470	302	3168
							<b>101,9</b>		<b>6852456</b>	<b>596 164</b>	<b>6 256 292</b>

МАТЕРИАЛЫН ҮНИЙН ТООЦОО

Хавсралт №3

д/д	Засвар арчлалтын ажлын нэр	Төсвийн суурь нормын		Суурь нормонд байгаа материалын		Ажлын тоо	Материалын хэрэгцээ		Нэг бүрийн үнэ /НӨАТ гүй үнэ	Бүгд үнэ
		Шифр	Хэмжих нэгж	Нэр марк	Хэмжих нэгж		Нэгж ажлын	Бүгд		
0	Хучилтанд шинэ материал нэмэх	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
			10м3	Ус	м3	153,00	0,4044	61,87	0	0
1		26-03-22	10м3	Буталсан чулуу /шороо/	м3	153,00	10,0310	1534,75	0	0
<b>НИЙТ ДҮН</b>										
										<b>0</b>

МАТЕРИАЛ, ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Хавсралт №4

Д/д	Материалын					Ачааны зэрэг	Тээвэрлэх зай, км	Зайн тариф /төг/	Тээврийн зардлын дүн /төг/		
	Бүлгийн нэр	Нэр, марк	Х/нэрж	Ажлын тоо	Нэгж хүндийн жин /тн/				Нийт	Үүнээс цалин /8.7%/	Цалингүй дүн
0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	Хучилтанд шинэ материал нэмэх	Ус Буталсан чулуу/шороо/	м3 м3	61,87 1534,75	61,87 2609,07	1 1	5 7	453,71 376,64	140362 6878770	12212 598453	128151 6280317
НИЙТ ДҮН									7 019 133	610 665	6 408 468

ДЭБСЦЭР ЗУРАГ /БҮЛГЭН ГҮМ/

Замын эхтэй

Замын төгсгөл

ТӨВ ЗАМ

ТӨВ ЗАМ

ТӨВ ЗАМ

