

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	300
2	Борооны ус урсах хоолойг холбох хэргэслэлийн хамт газар буюу шатнаас буулгах	м	48
3	Дээврийн 0.5м2 хүртэл талбайн цементэн тэгшилгээг засварлах	м2	300
4	Дээврийн хормойн хэсгийн захыг наах	м2	120
5	Салхивч, утааны яндан дээврийн уулзварыг хар гөлмөн төмрөөр солих	м	42
6	8м өндөр барилгын борооны усны хоолойг иж бүрнээр нь солих ф-140мм	м	48
7	Парпед дээр бетон малгайвч цутгах	м3	3.46
8	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	24
9	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж үжил эсэргүүцэгчтэй хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	300


Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 1 706 809 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах

Ажлын тоо хэмжээ нэгтгэсэн:


 С.Лхагвачулуун