

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.436

## АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	1009.68
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	230.67
3	Суурийн доод үе байгуулах	1м3	1094.53
4	Авто замын хөвөө байгуулах	1м3	154.46
5	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	870.24
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	3219.22
7	Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх	м3	643.84
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	683

## ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	470.72
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	5
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.26

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	548.4
2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	831.49
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	82.26
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	548.4
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18.29

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	188.4
2	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	188.4
3	Гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	188.4
4	Зүлэг гараар тарих	м2	188.4
5	Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	3.32
6	Агч модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	8
7	Шилмүүст модны суулгац стандартын нүхэнд суулгах	ш	3
8	Хашаалан тарих бут сөөгний суулгацын нүхийг гар аргаар ухах	м3	50.4
9	Шар хуайсыг хашаалан тарих	м	120

## ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	11

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах /ангилаан ялгах/	ш	5
3	Хүүхдийн гулсуурт тоглоом угсрах	ш	1

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	43.73
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	1.35
3	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	13.57
4	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	2.39
5	АВВБ 3х25+1х16мм <sup>2</sup> кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	500
6	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	22
7	25мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	11
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	345
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	345
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.345
11	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	10
12	Ф100мм голчтой ган хоолой шуудуунд угсрах	км	0.025

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар ухах	м3	0.3
2	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар эргүүлж булах	м3	0.075
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.23
4	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай	ш	1
5	Гар салгуур угсрах, 250А	ш	1
6	Гал хамгаалагч угсрах, 250А	ш	3
7	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг самбарт угсрах	м	18
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.23

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.64
2	Гадна гэрэлтүүлгийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	1.58
3	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.65
4	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	11
5	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	11
6	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах	м	30
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9