

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	АВВБ 3х35+1х25мм ² кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм ² сип утас завсрын тулгуурт татах	км	1
8	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	60
9	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
10	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	16
11	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	412
13	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	412
14	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.412
15	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	20

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар ухах	м3	0.6
2	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар эргүүлж булах	м3	0.15
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.45
4	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай	ш	2
5	Гар салгуур угсрах, 250А	ш	2
6	Гал хамгаалагч угсрах, 250А	ш	6
7	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг самбарт угсрах	м	54
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.45

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	7.2
2	Гадна гэрэлтүүлгийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	4.32
3	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.5
4	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	31
5	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	31
6	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах	м	80
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.282

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	514.62
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	310.14
3	Суурийн доод үе байгуулах	1м3	420
4	Авто замын хөвөө байгуулах	1м3	60.09
5	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	600.86
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	2100
7	Цементбетон хольцоор замын хурд сааруулагч гараар хийх	м3	420
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	447.04

ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	282
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	7
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.36

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	371.4
2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	620.24
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	55.71
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	371.4
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.65

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	21.06
2	Хашааны шонгийн суурь бетоноор чигжиж цутгах м100	м3	21.06
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах, h=0.5м	м2	286
4	Хашааны төмөр зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	286
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	21.06

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	111.9
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	3.46
3	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	68.5
4	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	12.09
5	АВВБ 3x25+1x16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	500