

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|----|-------|
| 7 | 25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 16 |
| 8 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 524 |
| 9 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 524 |
| 10 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.524 |
| 11 | Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах | м | 20 |
| 12 | Ф100мм голчтой ган хоолой шуудуунд угсрах | км | 0.025 |

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар ухах | м3 | 0.6 |
| 2 | Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар эргүүлж булах | м3 | 0.15 |
| 3 | Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах | м3 | 0.45 |
| 4 | Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай | ш | 2 |
| 5 | Гар салгуур угсрах, 250А | ш | 2 |
| 6 | Гал хамгаалагч угсрах, 250А | ш | 6 |
| 7 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг самбарт угсрах | м | 36 |
| 8 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 6 |
| 9 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 0.45 |

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах | м3 | 3.84 |
| 2 | Гадна гэрэлтүүлгийн нүх гараар эргүүлж булах | м3 | 2.3 |
| 3 | Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 2.4 |
| 4 | Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах | ш | 8 |
| 5 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч буулгах $k=0.6$ | ш | 8 |
| 6 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /шилжүүлэх шон/ | ш | 8 |
| 7 | Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 8 |
| 8 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах | м | 30 |
| 9 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 9 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|----------------------|------|------------|
| 1 | Замын чигийг сэргээх | км | 0.398 |

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих | м3 | 664.26 |
| 2 | Зөөврөөр далан байгуулах | м3 | 469.94 |
| 3 | Суурийн доод үе байгуулах | 1м3 | 669.55 |
| 4 | Авто замын хөвөө байгуулах | 1м3 | 71.46 |
| 5 | Шуудуу ухмал | м3 | 116.04 |
| 6 | Цементбетон хольцоор шуудууны бэхэлгээ хийх | м3 | 44.04 |
| 7 | Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/ | у/м | 834.87 |
| 8 | Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх | м2 | 2959.34 |
| 9 | Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх | м3 | 669.55 |
| 10 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 673.48 |

ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх | м | 550 |
| 2 | Замын тэмдэг суурьлуулах | ш | 12 |
| 3 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 0.61 |

БОРООНЫ УСНЫ СУВГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|------------------------------------|------|------------|
| 1 | Ган хоолойг шуудуунд тавих, Ф500мм | км | 0.013 |

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | 5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах | м2 | 721.78 |
| 2 | Явган хүний замын хашлага тавих | у/м | 700 |
| 3 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | м3 | 108.27 |
| 4 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх | м2 | 721.78 |
| 5 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 15.4 |

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох | м3 | 146.28 |
| 2 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 4.52 |
| 3 | Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах | м3 | 93.83 |
| 4 | Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах | м3 | 16.56 |
| 5 | АВВБ 3х25+1х16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах | м | 700 |
| 6 | 0.4 кв-ын 3 судастай 25мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 32 |