

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.589
14	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	5
15	Ф100мм голчтой ган хоолой шуудуунд угсрах	км	0.02

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар ухах	м3	0.3
2	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар эргүүлж булах	м3	0.08
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.23
4	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай	ш	1
5	Гар салгуур угсрах, 250А	ш	1
6	Гал хамгаалагч угсрах, 250А	ш	3
7	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг самбарт угсрах	м	27
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	4
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.23

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	4.32
2	Гадна гэрэлтүүлгийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	2.59
3	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.7
4	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	19
5	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	19
6	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах	м	35
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.63

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	516.02
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	719.47
3	Суурийн доод үе байгуулах	1м3	959.45
4	Авто замын хөвөө байгуулах	1м3	129.1
5	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	1259.6
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	4568.79
7	Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх	м3	959.45
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1016.13

ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	664
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	6
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.306

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	757
2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	1259.6
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	113.55
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	757
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	27.71

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	163.78
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	5.07
3	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	101.26
4	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	17.87
5	АВВБ 3x25+1x16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	750
6	АВВБ 3x35+1x25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	10
7	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүлэгээ хийх	ш	8
8	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүлэгээ хийх	ш	8
9	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
10	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
11	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	589
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	589