

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.085
14	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	20
15	Ф100мм голчтой ган хоолой шуудуунд угсрах	км	0.16

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар ухах	м3	0.6
2	Гадна гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар эргүүлж булах	м3	0.15
3	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь цутгах	м3	0.45
4	Электрон тоолуур бүхий гэрэлтүүлгийн удирдах самбар IP65 хамгаалалттай	ш	2
5	Гар салгуур угсрах, 250А	ш	2
6	Гал хамгаалагч угсрах, 250А	ш	6
7	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг самбарт угсрах	м	108
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	16
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.45

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	8.64
2	Гадна гэрэлтүүлгийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	5.18
3	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	5.4
4	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч буулгах $k=0.6$	ш	36
5	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /шилжүүлэх шон/	ш	36
6	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах	м	70
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	21

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	1.14

## АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	1306.12
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	3195.59
3	Суурийн доод үе байгуулах	1м3	3320.46
4	Авто замын хөвөө байгуулах	1м3	425.02
5	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	у/м	2240.48
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	8738.05
7	Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх	м3	1747.61
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1848.43

## ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	1828.79
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	18
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.92

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	1114.35
2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	2053.8
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	167.15
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	1114.35
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45.18

## ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	335.43
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	10.37
3	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	216.09
4	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	38.13
5	АВВБ 3х25+1х16мм2 кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	1500
6	АВВБ 3х35+1х25мм2 кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
7	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	64
8	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	32
9	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	32
10	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
11	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1085
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1085