

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ / 3 Ш ОРОН СУУЦНЫ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тро хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	2442.3
2	Дээврийн цементэн тэгшилгээг засварлах м1:2	м2	976.83
3	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	61.1
4	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-н зузаантай хийх БМ150	м2	2442.3
5	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	2442.3
6	Хуйлман материалан дээвэрт 1 үе чулуугуй хар цаас наах	м2	2442.3
7	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	2442.3
8	Дээврийн хашлага хана болон салхивчийн сувгийн дээвэртэй уулзах хэсгүүдэд хамгаалалтын хайрган үетэй нэмэлт үе хийх	м2	627.6
9	Зузаан нь 120 мм-ийн хэмжээтэй 1м2-аас дээш талбайтай тоосгон салхивчийн ханын гадаргууг засах	м2	90.72
10	Салхивчийн сувгийн дээр томор хавхаг хийх /малгайвч /	ш	24
11	Парпет ба салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	139.2
12	Мон хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	139.2
13	Дээврийн хар цаасны ам даруулга дунзэнцэр суулгах	м2	141.75
14	Дээврийн хашлага ханын дээд талд нэг үе хар цаас наах	м2	67.65
15	Цайрдсан голмон төмрөөр усны хамгаалалт хийх	м2	168.57
16	Олон нийтийн барилгын хучилтын бетон хавтангийн бэлэн ховилд ган хоолой суулгаж зогсуур хийх д-80 мм2	м	10.8
17	Холбооны зогсуурыг дээвэрт суурилуулах	1 иж бүрэн	3
18	Будканы хаалганы хайрцаг мод ба колодонд их засвар хийх.	хайрцаг	6
19	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	291.84
20	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	302.4

Хэнтий аймаг, Батноров сум, Бэрх тосгон.

Орон сууцны 5-н барилгын шувуу нуруу дээврийн

засвар

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШУВУУ НУРУУ ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ / 5-Н ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэр бүрэн задлан буулгах	м2	4562.25
2	Салхивчийн сувгийн тоосгон өрөг хэсэгчлэн задлан буулгах	м3	10.8
3	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	91.24
4	Банзан шувуу нуруу засварлах	м3	18.5
5	Шувуу нуруу мауэрлат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	61.15
6	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	671.6
7	Банзан фронтон хийх	м2	145.75
8	Модон хийцүүдийг өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	817.35
9	Салхивчийн сувгийн 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх, засварлах	м3	55.8
10	Парлет ба салхивчийн ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	67.5
11	Мон шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	67.5
12	Салхивчийн сувгийн дээр томор хавхаг хийх /малгайвч /	ш	15
13	0.7м өргөнтэй ус цуглуулагч, ханын ховилыг цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийх	м	260
14	Борооны ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг шинээр хийх ф-140мм	м	124
15	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	5040

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 6.941.975 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Ажлын тоо хэмжээний тухвэр

хийсэн:

