

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цамхагт гэрэлтүүлгийн суурийн нухийг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	20.25
2	Цамхагт гэрэлтүүлгийн 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	м3	20.25
3	Сууринд анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.056
4	0,14 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй ш-2а, ст-2б маркийн төмөр бетон шон босгох	ширхэг	6
5	Прожекторыг цамхагт суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	48
6	Төмөр сараалжин гэрлийн бэхэлгээ хийж угсрах	м2	10.2
7	Тэжээлийн блок угсрах	ширхэг	6
8	Хугацааны реле угсрах	ширхэг	6
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	6
10	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	64.8
11	Элсэн дэвсгэр хийх	м	10.8
12	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	300
13	Шуудуу хүнхээл нухийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	54.8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн шонгийн нүх гараар ухах 0,3x0,3x1,0 /1400ш/	м3	1.8
2	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
3	Шонгийн н?хийг бетоноор чигжих	м3	0.8
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	144
5	Элсэн дэвсгэр хийх	м	24
6	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	700
7	Шуудуу хүнхээл нухийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	120
8	Ерөнхий самбарыг угсрах	ш	1

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормт хувиар тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 854125₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормт хувиар тусгах

Ажлын тоо хэмжээг нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун