

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлаж авах	ш	26
2	2.1x0.7 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	26
3	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	12
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	18.9
5	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
6	Тоосгон хананд 1 мм хүртэл өндөр цонхны тавиур мод суулгах	м2	56.16
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	56.16
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны модон хөвөө, мөлүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	91
2	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	59.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	947.2
2	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	64
3	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	6.4
4	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 25% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	236.8
5	Дээврийг долгионт шифрээр бүрэх	м2	947.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүүр талын тэгш гадаргуу дээр 5 м2 талбайтай шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	49.8
2	Хуучин будагтай модон 10м хүртэл өндөртэй русттай нүүр талын шавардлагатай гадаргууг царууц будгаар 2 удаа будах / багсаар /	м2	332
3	Модон карниз өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	64
4	Цокол усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	48.51
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	332

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	55.8
2	Яс мод зангидаж 1 талаас нь эко хавтангаар бүрж явган хана хийх	м2	46.2
3	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	27.6
4	Гипсэн тааз эмульсэн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	27.6
5	Ханыг 35 % хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	102.8
6	Ханыг 35 % хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	84.11

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж эмульсэн будгаар өнхөрүүлгээр чанартай будах	м2	59.2
---	--	----	------

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тов хэмжээ
1	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	4
2	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	4
3	Таазанд 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	23
4	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	20
5	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
6	Утас далд угсрах	м	140

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 1314780 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах