

Батлав.Гүйцэтгэх захирал

Э.Номинчулуун

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Уурхайчдын хотхоны орон сууцны барилгуудын өнгө үзэмжийг сайжруулсан шийдэлтэй байна. Төсөвт өртөгт тохирсон чанартай материал байна. Фасадны өнгө, чанарыг сүүлийн үеийн материал технологийг ашиглан хийсэн байна.

Уурхайчдын хотхоны 9 давхар орон сууцны 4 ш барилга
5 давхар орон сууцны 3 ш барилга

Барилгын гадна фасад шинэчлэх ажлын хувьд :

- Орон сууцны барилгын ханын үндсэн хийц нь угсармал керамзитан хавтангийн гадна фасадны хуучин будаг шохойг зүлгэж хусаж цэвэрлэх
- Орон сууцны 5 давхар барилгын 4 тал ,9 давхар орон сууцны барилгын 4 талын заагдсан гадна хананд MNS стандартын шаардлага хангасан 24кг/м3 нягттай 10см зузаан дулаалгын хөөсөнцөр хавтанг технологийн дагуу нааж угсрах .
- Хөөсөнцөр хавтан дээр зориулалтын хана булангийн тортой MNS стандартын шаардлага хангасан хар замаска 1-2 үе өнгөлгөө шавардлага хийж будалтанд бэлтгэх
- Гадна цонх хаалга ,хавтангийн заадас амалгаа шавардлага хийх
- Эмульсэн будгийн суурь хөрсжүүлэгч грунт гар өнхрүүшээр 1-2 үе нэлэнгүйд нь түрхэж будалтанд бэлтгэх
- Гадна хананд кодоор өнгө гаргаж зургийн дагуу захиалагчтай торхиролцож эмульсэн будгаар чанартай будах
- Гадна цонхны усны хаялага 0,6 мм-ийн төмрөөр хийж бэхэлж угсрах

ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ФАСАДНЫ ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Хийгдэх ажил	х/н	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын 10см хөөсөнцөр хавтан нааж шруфдэж угсарч тортой ,хар замаска 2үе тэгшилгээ хийж хөрсжүүлэгч түрхэх	M2	6354
2	Барилгын гадна бетон ханын хуучин будагтай гадаргуу хусаж цэвэрлэх ажил	m2	6284
3	Хаалга цонхны амалгаа , ханын заадас шавардлага хийх	m2	1648
4	Гадна ханын заслын ажилд шат угсрах ба задлах	m2	1724
5	Гадна хана эмульсэн будгаар 2 үе будах	M2	11805
6	Орон сууцны барилгын тагтны тусгаарлах хаалт хавтан эмульсэн будгаар будах	M2	210
7	Барилгын гадна хаяавч бетон БМ150 зуурмагаар цутгах /урт 582,өргөн 1м ,зузаан 0,08 м дундаж/	M3	46
8	Орон сууцны цонхны усны хаялага төмөр бэлдэц хийж угсрах ажил /төмрийн зузаан 0,6мм/	M2	390
9	Барилгын гадна хог хаягдал цэвэрлэх	M2	500

Танилцсан

ТБЭ дэд захирал

Хянасан

ТБХ-ийн дарга

Боловсруулсан

ТБХ-ийн инженер

П.Эрдэнэцогт

Х.Хашбат

Ж.Жаргалсайхан