

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын чигийг сэргээх	км	0.691

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	м3	423.2
2	Зөөврөөр далан байгуулах	м3	930.4
3	Суурийн доод үе байгуулах	1м3	1204.25
4	Авто замын хөвөө байгуулах	1м3	165.94
5	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	838.04
6	Замын сууринд нэг үе гялгар цаас дэвсэх	м2	3010.63
7	Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх	м3	602.13
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	619.37

ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	м	620
2	Замын тэмдэг суурьлуулах	ш	12
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.61

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	484.45
2	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	804.75
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	96.89
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	484.45

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	164.33
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	5.07
3	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	13.57
4	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	2.39
5	АВВБ 3x25+1x16мм ² кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	750
6	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	36
7	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	18
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	567
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	567
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.567
11	Ф100мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	10
12	Ф100мм голчтой ган хоолой шуудуунд угсрах	км	0.05

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	4.32
2	Гадна гэрэлтүүлгийн нүх гараар эргүүлж булах	м3	2.59
3	Төмөр шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.65
4	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах	ш	18
5	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	18
6	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шонд угсрах	м	30
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9