

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	658
2	Хоёр сувагт угааны яндангийн дээд амсарт 50% тоосго нэмж өрөх	ш	10
3	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	8
4	Хана таазны гадаргуунд тэгшилгээ хийх	м2	8
5	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	8
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	658
7	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3948
8	Дээвэрт 1 үе хар цаас /биполь П/ нийтэд нь наах	м2	658
9	1үе хар цаасан дээр чулуутай хар цаас давхарлан бүрж наах	м2	658
10	Ердийн дээврийг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	24
11	Гадна жижиг хийц усны яндангийн хамт хийх	м2	658

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх гөлмөн төмрөөр хийсэн усны хаялага буулгах	м2	11.69
2	Цонх задлаж буулгах	хайрцаг	31
3	Хаалга буулгах	ш	8
4	Тоосгон хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	61.71
5	Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	13.04
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	74.75
7	Шинээр суулгасан цонх амалгааны шаврын нөхөөс засварыг хийх	у/м	131.34
8	Цонхны амалгааны будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	39.4
9	Цонхны дотор амалгааг тосон будгаар өнхөрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	59.1
10	Тоосгон хананд вакум хаалт угсрах	м2	18.5
11	Цонхны усны хаялга төмөр хийх	м2	11.69
12	Цонхонд хиймэл гантгиг чулуун тавиур хийх	м2	19.49
13	Гадна тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	10.08
14	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	8.4
15	Хаалга цагаан тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	109
16	Шинээр суулгасан хаалганы амалгааны шаврын нөхөөс засварыг хийх	у/м	334
17	Хаалганы амалгаа гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	42.4
18	Хаалганы дотор амалгааг эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	83.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	1473
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	463.7
3	Таазыг цагаан эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	463
4	Хана таазны гадаргуунд тэгшилгээ хийх	м2	1634.7
5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	315
6	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	856
7	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	100
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	126.9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	3.3
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	0.576
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	1.08
4	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	23.2
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	46.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шал тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	344.7
2	Модны зоргодсон хавтангаар шал хийх	м2	38.6
3	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	38.6
4	Хүчилд тэсвэртэй зуурмаг дээр 20мм зузаан хүчилд тэсвэртэй вааран хавтан дэвсэж шал хийх	м2	22.7
5	0.4м2 хүртэл талбайтай бамбай буюу хөвөөтэй цэвэр хадмал шалыг задлаж буулгах	м2	36.8
6	Шаланд ус тусгаарлах 1 үе түрхлэг хийх	м2	22.7
7	Шаланд бетон дэвсгэр үе хийх	м3	4.54

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нехөөс шавардлага хийх	м2	60
2	Ханын гадаргуунд тэгшилгээ хийх	м2	351.5
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	269
4	Гадна хана саарал өнгийн чулуун будгаар гар аргаар будах	м2	82.5

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар самбар тавих	ширхэг	1
2	Хүчний хайрцаг тавих ЯВЗ- 250	ширхэг	1
3	Гэрэлтүүлэгийн самбар тавих	ш	1
4	Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч НБП	ширхэг	10
5	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	93
6	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	38
7	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэл тавих	ширхэг	4
8	Улайсах ламптай таазанд тавих гэрэлтүүлэгч НБП	ширхэг	24
9	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч ЛПО 01-11	ш	4
10	Газардуулгын кантакттай далд тавих розетка РС 10-3-ф6	ширхэг	32
11	Ил угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
12	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	8
13	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	20
14	Мөн 2 даралттай	ширхэг	12
15	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2
16	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	90
17	Утас далд салбарлах хайрцаг	ш	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

18	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	6000
19	10мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	180
20	16мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	540
21	35мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	450
22	Хуванцар хоолой тавих d-15	метр	3300
23	Мөн d-32	метр	60
24	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах d-50 мм ²	метр	36
25	Газардуулгын гадна хүрээ тавих	м	500
26	48мм хүртэл голчтой төмөр ханцуйвчаар уян оруулга хийх	1 оруулга	6
27	Аянга хамгаалалт буулгах утас ф10	м	100

ДОТОР ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны доорх шороог гараар засч ухах	м3	4.1
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.1
3	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22
4	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	36
5	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	16
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	20
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	74
8	Хаах вентиль голч d=25мм байрлуулах	ш	5
9	Вентиль голч d=20мм байрлуулах	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	9
11	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1
12	Холигч байрлуулах	1ш	9
13	Юүлэх крант тавих	ш	1
14	Шугамын цахилгаан насос суурилуулах	ш	1
15	4.2м3 эзлэхүүнтэй усны нөөцийн савтавих	1ком	1
16	Трап / голч-100мм/ тавих	1ш	1
17	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	14
18	Бохир усны хуванцар хоолой холбох хэрэгсэлийн хамт угсрах d-50	м	14
19	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	55
20	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	55
21	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	4
22	Шаазан угаагуур тавих	1ш	8

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	131.9
2	Гараар засч ухах	м3	4.1
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.1
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	34
5	Пенополиуритан зулхай буюу хавтангаар хоолойн дулаалга хийх	м2	16.2
6	Бульдозероор түрж шуудууг булах	м3	128
7	Гараар эргүүлж булах	м3	3
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Худгийн модон таг угсрах	м2	1
---	--------------------------	----	---

ГАДНА БОХИР УСНЫ ЦООНОГ 10М3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	33.52
2	Гараар засч ухах	м3	1.97
3	Шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	22.5
4	Цооногийн ул бетон цутгах	м3	1.125
5	20 мм зузаан цементэн хучаас хийх	м2	0.15
6	Цооногийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45.36
7	6 м хүртэл өндөр 100мм зузаан бетон хана цутгах м200	м3	3.15
8	600мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м-200	м3	0.696
9	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	4
10	Угсармал төмөр бетон хучилтын цутгамал хэсгийг цутгах м-200	м3	1.479
11	Үнсээр цооногийн хананд дулаалга хийх	м3	10.14
12	Мөн шавар тусгаарлалт хийх	м2	11
13	Нарийн зуурмагаар цооногийн хана тэгшлэх	м2	31.72
14	Цооногийн аманд 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.9
15	Цооногт модон таг угсрах	м2	1
16	Цооногт агааржуулагч модон яндан хийх	м2	1.6
17	Модон таг, агааржуулалтын янданг өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	2.6
18	Цооногийн тагийг тойруулж бетон хаяавч хийх м100	м3	1.314
19	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	5.3
20	Гараар эргүүлж булах	м3	1.32

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан халаалтын шугам хоолойг буулгах	м	100
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	80
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	126
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	48
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15-25мм	м	206
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	90
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 50-65мм	м	24
10	Ф15-65 мм доош голчтой яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	26
11	Радиатор угсрах	ш	100
12	80кг жинтэй радиаторыг /1секцийг 8кг бодов/ байрнаас нь авч угааж цэвэрлээд буцааж угсрах	ш	30
13	Халаалтын тогоо (DACON DOR -32 мөн DACON DOR-45) угсрах (дундаж үнээр авав)	ш	1
14	Бөмбөлгөн хаалт голч ф-25мм байрлуулах	ш	10
15	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4
16	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
17	Төмөр гэртэй термометр	ш	4
18	Шугамын насос суурилуулах (Grund fos P=5.7 кПа, G=2.87м3/ц)	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

19	Отвот голч d=50мм угсрах	1 хол- боос	6
20	Тройник. голч 32*25мм	ш	14
21	Бөмбөлгөн хаалт голч ф-50мм байрлуулах	ш	2