

**Увс аймгийн Ховд баригдах 100 хүүхдийн дотуур байрны
барилга байгууламжийн угсралтын**

ажлын тоо хэмжээ



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх /ургамлын хөрс хуулах 6-10см/	м3	77
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /ургамлын хөрс хаях/	м3	77
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	281
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9
5	Хамар ханын суурийн нүх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10
6	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	179
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32
8	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрж будах /шалан доор шороог тараах тэгшлэх/	м3	525
9	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах 6-15см	м3	79
10	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /дутах шорро/	м3	314

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	21
2	Бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	244
3	Арматурчилах	тн	1.56
4	Бетононд арматуран гаргалгаа хийх	тн	0.176
5	Хамар ханын бетон суурь цутгах м150	м3	10
6	Арматурчилах	тн	0.345
7	Довжоог төмөр бетоноор пандус, гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.55
8	Арматурчилах	тн	0.033
9	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	126.86
10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	736
11	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	11.2
12	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	25.66
13	Дулааны худгийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх 625см	м3	1.59
14	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	154
15	Суваг худгийн өрлөгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	194
16	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу Я12.12.08	ш	7
17	Бетон хучилт талбай дээр цутгах В15	м3	0.3
18	Арматурчилах	тн	0.049
19	Цутгасан сувгийн хавтан угсрах ЦХ-1.2.3	ш	14
20	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	155
21	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	9.8
22	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	9.8
23	Нүхэн дээр булан төмөр угсрах	тн	0.058

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	454.61
2	Тоосгон өрлөгт төмөр бетон зүрхэвч цутгах В20	м3	4.31
3	Төмөр бетон ялуу цутгах В20	м3	0.69
4	Арматурчилах	тн	0.549
5	Эрдэс хөвөн хавтангаар хана дулаалах d-200мм	м2	613
6	112-ын өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана арматурлаж өрөх	м2	634
7	112-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	261.3
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.97
9	Хамар ханыг бэхэлээ ган бүтээцээр бэхлэх	тн	0.252
10	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.09
11	900 мм-ийн өргөн хана тоосгоор өнгөлж цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	33.4
12	Ердийн тоосгоор тоосгон карниз, хашлага хана, салхивчийн сувагтай хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.3
13	Дээвэр дээрх салхивчийн яндангийн хана тоосгоор өнгөлж цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6
14	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /Я25.12.14/	ш	6
15	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	29
16	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	13
17	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	99
18	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ25.38.22/	ш	14
19	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ22.38.22/	ш	27
20	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ18.38.22/	ш	3
21	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу /ДЯ15.38.22/	ш	27
22	Дулаалгын хамгаалалт арматур	тн	0.033

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В20	м3	19.43
2	Арматурчилах	тн	0.253
3	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.05
4	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	12.8
5	Арматурчилах	тн	0.18
6	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	139.3
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	11.466

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	3.2
2	Арматурчилах	тн	0.01
3	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	у/м	7.8
4	Шатны хайс гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	14.04

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Шатны төмөр гуя, дам нуруу угсрах	тн	0.667
6	Төмөр босоо тулаас угсрах	тн	0.811
7	Галын шатны төмөр бетон тавцан цутгах	м3	0.81
8	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	1.48
9	Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, цонх тагтны төмөр хайс угсрах	тн	0.23
10	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.234
11	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.464
12	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	0.31
13	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах м250	м3	0.52
14	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.061

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	574.3
2	Бикрост маркын хар цаас хийгээр нааж уур тусгаарлагч хийх	м2	574.3
3	Эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх б-200мм	м2	574.3
4	Нэг үе плёнк дэвсэх	м2	574.3
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	574.3
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх нийт б-30мм болгох	м2	8614.5
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.05
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	17.9
9	Татанги татангийн дээрхи нуруу бүтээцэд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх	м2	17.9
10	Каркасан ханыг 16 мм-ийн зузаан зоргодсон хавтангаар бүрэх	м2	671
11	Дээврийн цонх тортой	ш	3
12	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	671
13	Цэвэр банзан эмжээр хадах	м2	69.4
14	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /саравч/	м2	4.8
15	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	4.8
16	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	4.8
17	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	730.6

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай төмөр рамтай шилэн хаалга суулгах ГХ-1	ш	2
2	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр рамтай шилэн хаалга суулгах ГХ-2	ш	4
3	2м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-3	ш	2
4	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах Х-3	ш	1
5	3.6м2 хүртэл талбайтай төмөр рамтай шилэн хаалга суулгах Х-6	ш	1
6	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	107.57
7	3 давхар шилтэй хуванцар жаазтай цонх угсрах	м2	87.52
8	1,17*0.98хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-1/	1 блок	4
9	0,38*0.98хэмжээтэй пластмасан дан шилтэй цонх гараар угсрах / ТГ-2/	1 блок	18
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	105.57
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	87.52
12	Хаалганы нугас суулгах	хос	57
13	Цонхны шахмал чулуун тавиур хавтан суулгах б-42см	м2	30.13
14	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	26

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Керамзитаар дулаан тусгаарлалт хийх б-15см, в-2м	м3	35.3
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	50
3	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	500
4	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх b-80mm	м3	40
5	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх 2-р давхарт/	м2	447.3
6	Эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх /2-р давхарт/	м2	345.8
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	535.8
8	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх b-25mm /хулдаасан шалны доор 1-р давхарт/	м2	949.62
9	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах	м2	535.8
10	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	98.53
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	98.53
12	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	98.53
13	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах /1-р давхрын/	м2	255.6
14	1м2-д 3-хүртэл ширхэг шахмал чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	101.5
15	Шатны эргэлтийн тавцан, гишгүүрт шахмал чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	18.78

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	204.64
2	Тоосго бетон ханын тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	22.65
3	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	26.3
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2316.5
5	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	11.3
6	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	970.7
7	Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	505.2
8	Олон нийтийн барилгын тоосго ба бетон гадаргууд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	505.2
9	Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	1004.65
10	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	2316.5
11	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	6.5
12	Сараалж далавч радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	209.5
13	Шавардсан хана цагаан тосон будгаар, гар аргаар өндөр чанартай будах /цонхны амлгаа/	м2	77.8
14	Ханын шүүгээний рам зангидах	м2	109.4
15	Ханын шүүгээ ба антерсолийн тавиур хийх	м2	42
16	Ханын шүүгээний хаалга угсрах	ш	100
17	Өнгөт хавтангаар ариун цэврийн өрөөний хана хийх	м2	71.48
18	Ариун цэврийн өрөөний тасалгааны хаалга угсрах	ш	10
19	Хаалганд бариул угсрах	иж бүр- дэл	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Ац өрөө, душний хаалганд номер хаяг тогтоох	иж бүр- дэл	16
21	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөөний тоноглол угсрах	иж	1
22	Хаалганы түгжээ угсрах	ш	120
23	Хувцас солих өрөөнд сандал, өлгүүр	м	6.4

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон өргийн нэг талыг эмжээр \заадас\ гаргах	м2	726.8
2	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /дам нурууны чих, саравчны талууд, цонхны дээд талд/	м2	55.1
3	Бетон ба шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	55.1
4	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах /цонхны гоёлын хүрээ орсон/	м2	69.4
5	Дээврийн хөвөө мөг карниз тосон будгаар ердийн будах	м2	72.4
6	Хиймэл гантигаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	71.2
7	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	71.2
8	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах /4м -с дээшх/	м2	272.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх б10	м3	11.1
2	Арматурчилах	тн	0.53
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	138.72
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	312
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	600
6	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1000
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	13



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	170
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	10
3	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	45
4	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	26
5	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	41
6	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	25
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	112
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	25
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	104
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	9
12	Ус юүлэх d=25мм тавих	ш	8
13	Фланц ба арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	9
14	Үл буцах хаалт d=50мм голчтой тавих	ш	4
15	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	7.2
16	Услах кран d=25мм тавих	ш	1
17	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	4
18	Гурвалсан кранттай монометр	ш	4
19	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	2
20	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	7.2
21	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	317
22	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	317
23	0.3м3 хүртэл багтаамжтай эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	2
24	100кг хүртэл жинтэй цахилгаан хөдөлгүүртэй төвөөс зугатах насос суурилуулах	ш	2
25	Цэвэр усны насос суурилуулах	ш	2
26	Галын усны насос суурилуулах	ш	2
27	Даралтын үүсгэгч сав тавих 200л	ш	1
28	Үл буцаах хаалт d=15мм голчтой тавих	ш	3
29	Цэвэр усны нөөцийн сав тавих V-4.5м3	ш	1
30	Хөвөгч клапан ба фланцын голч d=50мм тавих	ш	2
31	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	14.2
32	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	68

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	80
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	95
3	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	2
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур тавих	1ш	21
5	Гурван тасалгаатай угаагуур тавих	иж	1
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	10
7	Холигч байрлуулах	1ш	23
8	Холигч байрлуулах /гал тогооны/	1ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах хүүхдийн/	1ком	2
10	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	11
11	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	4
12	Угаалгын машины сифоп /голч-50мм / тавих	1ш	6
13	50мм хүртэл голчтой тос баригч тавих	ш	1
14	Трап голч-100мм	1ш	9
15	R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	8.7
16	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	19

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах. M140A	экм	171.2
2	Тохируулах термостат вентиль Ф15мм	ш	56
3	Хий авагч тавих	ш	30
4	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	357
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
6	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	82
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
8	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	357
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	182
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	65
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	614
14	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	29.2
15	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	29.2
16	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	113
17	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	56
18	Таслах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	11
19	Таслах хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	7
20	Бланслагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	11
21	Бланслагч хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	7
22	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=15мм тавих	ш	11
23	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	ш	7
24	Ус юүлэх d=25мм тавих	ш	8
25	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
26	Тулгуурын бетон дэр	ш	366
27	Ган хоолойгоор хувиарлагч хийх голч d=70мм угсрах	м	1.5
28	Голч-40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4
29	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	8
30	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
31	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
32	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
33	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
34	Гурвалсан кранттай монометр	ш	8
35	Төмөр гэртэй термометр	ш	8
36	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	1.6
37	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.6
38	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	7

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнсний агрегат байрлуулах. Remak N-1.2kBt h-1440эрг/мин, L-4000м3/цаг	ш	1
2	Сэнсний агрегат байрлуулах. Remak N-0.2kBt h-2500эрг/мин, L-1080м3/цаг	ш	1
3	Хаалганы дээр тавих агаар халаагч угсрах /1800м3/ цаг хүчин чадалтай сэнс чадал N-0.22квт, халаалтын N-6.75квт	ш	1
4	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	57.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	21.4
6	0.8 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн хуванцар тор суулгах	ш	3
8	1м2 хүртэл талбайтай тохируулгатай төмөр сараалж угсрах	ш	57
9	Агааржуулалтын хоолойг төмөр тороор хамгаалах	м2	5.3
10	Уур цуглуулах зонт угсрах	м2	3
11	Суваг дээр зонт угсрах	м2	9
12	Салхивчийн сувагт хоолойд дулаан тусгаарлах ширхэглэг материалаар хийх	м3	0.82
13	Тор хэлбэрийн дуу намдаагч, нүхний хүрээ 1600 мм хүртэл	ш	1
14	Төвөөс зугтах вентиляторт зөөлөн холбоос хийх .холбоосын хэмжээ 500 мм голчтой 1800 мм хүртэл хүрээтэй	ш	2
15	Тос баригч шүүлтүүр тавих	ш	1
16	Нүхтэй төмөр шүүлтүүр угсрах	ш	1
17	Сэнстэй решеток	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг бэхлэж угсрах /ЕС-1/	ш	1
2	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ГС-1,2/	ш	2
3	Технологийн самбар угсрах /ХС-1.2./	ш	2
4	16 групптэй,автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах /ГС-1,2,3/	ш	3
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах жин 50кг хүртэл /ГГС/	ш	1
6	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	20
7	2 -сон унтраалга тавих	ширхэг	40
8	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	3
9	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих утсан татуургатай	ширхэг	4
10	Далд угсрах 2-туйлт газардуулгын сэрээтэй залгуур тавих	ширхэг	53
11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих 250В, 16А	ширхэг	20
12	Далд штепселийн залгуур тавих	ширхэг	35
13	Төмөр хайрцаг тавих	м	175
14	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	50
15	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах 100Вт	ширхэг	40
16	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах 60Вт	ширхэг	8
17	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч хана таазанд өлгөж угсрах	ширхэг	57
18	2 - хүртэл чийдэнтэй өдрийн гэрэлтүүлэгчийг таазанд угсрах /2х36Вт, ЛПО3017 /	ш	50
19	2 - хүртэл чийдэнтэй өдрийн гэрэлтүүлэгчийг таазанд угсрах /2х36Вт, ЛПО3901 /	ш	10
20	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
21	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3300
22	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2100
23	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	500
24	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	120
25	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	88
26	25мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	352
27	20мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг шалны ховилд угсарч бетоноор шавах	м	1100
28	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	699
29	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	99
30	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	24
31	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	87
32	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	2
33	Цахилгаан дулааны хугацааны буюу цахилгаан соронзон реле	шир	9
34	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	140
35	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	170

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

36	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	340
37	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	54
38	Оролтын кабелийн тавиурыг тоосгон гадаргууд өрөмдөх ба ухаж шавж бэхлэх	ш	8
39	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	53
40	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	
41	Дээвэрт пластмасан дэр байрлуулах	ш	

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	3
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	0.6
3	Телефоны хш 600х2 тоосгон хананд суулгах	ш	1
4	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2
5	Шилэн кабелийг тоосгон ханаар тараах 1м нь 2кг хүртэл	100м	0.2

ГАЛЫН ДОХИОЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12 цацрагтай/нийт станцын блок/ хүлээн авах пульт угсрах	иж	1
2	Түймрийн дохиоллын хүлээн авах-хянах завсрын хэрэгслийг угсрах	ш	1
3	Цацрагийн системийн бүх загварын утаа мэдээлэгч хэрэгслийг тоосго, бетон хана, багананд байрлуулах	ш	37
4	Цацрагийн системийн бүх загварын дулаан мэдрэгч хэрэгслийг нишэнд байрлуулах	ш	1
5	Дотор буюу гадаа тавих зориулалттай түгшүүрийн хонх угсрах	ш	4
6	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2.5
7	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.2
8	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	4
9	Цахилгааны тэжээлийн блок хучдэл баригч	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	5.4
2	Компьютерийн сүлжээний төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	ш	1
3	Модем RJ45	ш	27
4	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч /SWITCH/ тавих	ш	5

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх кабель РК-75-0.7мм	100м	1.7
2	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх кабель РК-75-0.9мм	100м	0.2
3	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	27
4	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
5	Салбарлагч	ш	2

АЖИГЛАЛТЫН КАМЕРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фотоцахилгаан хүлээн авах-хянах бичлэгийн хэрэгсэл угсрах NVR	иж	1
2	Фотоцахилгаан хүлээн авах-хянах удирлагын компьютер угсрах /лизенцтэй программтай/	иж	1
3	Фотоцахилгаан хүлээн авах-хянах дэлэгц угсрах /Rack-19	иж	1
4	Хамгаалалтын ажиглалтын дуран угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Сүлжээний салаалагч сэлгэгч /16 порт/ тавих	ш	1
6	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх UTP- cat 6	100м	0.6
7	UPS маягийн тэжээлийн блок	шир	1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн удирдлагын төхөөрөмж.	иж	1
2	600x400x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	1
3	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
4	Хэрэглэгчийн ярианы төхөөрөмжийг тоосгон хананд угсрах	ш	35
5	2 утаст кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2.2
6	UPS маягийн тэжээлийн блок	шир	1

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ /ХД/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-25 мм	метр	300
2	Хуванцар хоолойг хучилтын хавтанд иж бүрэн байдлаар угсрах.д-20-32 мм2	метр	510
3	400x200x130мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	2
4	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	153
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11
3	Рж=0.6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.06
4	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф57мм	м2	11.28
5	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	11.28
6	Полиэтиленээр хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	26
7	Бетон бэлтгэл хийх м200	м3	3
8	Эргэлтийн өнцөг, сувгийн ул бетон бэлтгэл хийх м100	м3	3.72
9	Сувгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	3.38
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	25
11	Сувгийн эргэлтийн хэсэгт 150мм зузаан төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	0.85
12	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.031
13	Бетон дэр угсрах	ш	18
14	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	55
15	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	134
16	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.4
18	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1
19	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
20	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2

ТУЛГУУРЫН АЖИЛ /Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тулгуур цутгах м200	м3	0.22
2	Тургуурын ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.0338
3	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.00093
4	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1.5

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-4 -Д ӨРГӨТГӨЛ ХИЙЖ ХОЛБОЛТ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	4.8
2	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	
3	Яндан хоолойг пенополиуретэн хагас цилиндрээр бүрэх Ф57мм	м2	0.9
4	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	0.9
5	Гадаргууг цавуудаж бөс давуугаар наах	м2	2.3
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 0,4КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	35
2	3кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	490
3	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	40
4	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	455
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	455
6	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	145
7	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	145
8	Агаарын шугамын УПН2 маркийн төмөр тулгуур угсарч босгох.	ширхэг	4
9	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x185+1x95 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.22
10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	7
11	Тулгуурт баригч суулгах	ш	2
12	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	2
13	Том холбогч 16-95/25-35мм2 суулгах	ш	4
14	СИП дамжуулагч багцлагч	ш	12
15	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
16	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	40
17	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
18	Суурьлуулсан кабелийн хамг. тууз	100м	4.5
19	80мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	60
20	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
21	Байшинд оролт хийх	ш	2
22	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	3.5
23	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	2.22
24	Тулгуур, газардуулгын нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.6
25	Төмөр тулгуурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6.6
26	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.8
27	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.12
28	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	4
29	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
30	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
31	Төмөр бетон хөлтэй хөндлөвчтэй завсарын тулгуур буулгах /К-0,6/	ш	3
32	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=9м	ш	62

ГАДНА ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ГГС-1 гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	170
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	120
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	120
5	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
6	50мм хүртэл голчтой нормаль хэрэгсэлтэй хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	10
7	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах	ш	15
8	1 ба 2 туйлт автоматыг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл ба-хүртэл	ш	15
9	Текстолит хавтан угсрах	ш	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	42
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	38
12	Бетон тулгуурын суурь хийх м150	м3	0.25

АГААРЫН ДЭД ӨРТӨӨ АТП250КВ, ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	1
2	10/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
3	10кВ-ын 1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
4	10кВ-ын 1тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
5	Хувьсгуур ба реакторт тос нэмэх	ш	1
6	Гэмтэл заагч датчик байрлуулж угсрах	ш	1
7	Гал хамгаалагч угсрах 10кВ, 31.5А	иж бүрэн	3
8	10кВ-ын 3 фазын хуурай салгуур угсрах 400 а	ш	1
9	Хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах 10кВ, РВО -10/400А	ш	6
10	32мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	30
11	Цахилгаан хөдөлгүүрт газардуулгын уян хатан холбоос гагнаж бэхлэх	м	8
12	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
13	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	148
14	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	4.8
15	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
16	900х900х450мм хүртэл хэмжээтэй тоолуурын хайрцаг шонд буудаж бэхлэх	ширхэг	1
17	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг тулцанд угсрах	ширхэг	3
18	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
19	Солиур залгуур ил тавих	ширхэг	1
20	Хуваарилах самбар угсрах	ширхэг	1
21	Хэт хүчдэл хязгаарлагч угсрах 0.4кВ, ОПС1 -В4	ш	3
22	ППНИ маркийн гал хамгаалагч угсрах 400А	иж бүрэн	3
23	Гүйдлийн трансформатор 400/5А угсрах	ш	3
24	3 туйлт автомат угсрах, гүйдэл 80а-хүртэл	ш	3
25	3 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 125а-хүртэл	ш	1
26	3 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 200а-хүртэл	ш	1
27	3 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 400а-хүртэл	ш	1
28	3 фазын гол салгуур угсрах 400 а	ш	1
29	Аппаратын хавчаар суулгах А2А-50-7	ш	15
30	Салбарлалтын хавчаар суулгах ОА-50-1	ш	3
31	Таталтын хавчаар НБ-2-6А	ш	3
32	Ушко У1-7-16	ш	3
33	Бэхэлгээний хавчаар КГБ-7-2Б, ПА-1	ш	11
34	Хөндийрүүлэгч угсрах, PS-70	ширхэг	6
35	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утасаар холболт хийх	км	0.012
36	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	10
37	Холболт хийх хүчний кабель ВВГ 3х50+1х25мм2	м	4
38	250мм2 хүртэл огтлолтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	5
39	500мм2 хүртэл огтлолтой хөнгөн цагаан дан шин угсрах	м	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАРИЛГЫН АЖИЛ / АТП-Н ХАШАА /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх 1-р зэргийн хөрс	м2	1.9
2	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	32
3	Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30
4	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	3.2
5	Нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
6	0.12м3 хүртэл эзлэхүүнтэй уб-1 маркийн аяган суурь суурилуулах	ширхэг	8
7	Хашааны шон угсрах	ш	8
8	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах /буддах/	1 секц	8
9	0,080 тонн хүртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр торон хаалга угсрах /буддах/	ширхэг	1
10	Ган яндангаар хөндлөгч буюу суурь хийх голч d=80мм	м	19.2
11	Дөрөөт шат угсрах /эвхдэг/	тн	0.12
12	Трансформаторын суурь төмөр угсрах	тн	0.122
13	Шат, тулгуур хөндлөвч зэрэг металл хийц хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5

ОЕС-ЫН СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.06
2	Бетон суурь М200	м3	0.37
3	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.014
4	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	8
5	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	10
6	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	8



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийг баганаар өлгөх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	100м	1.4
2	Коаксиаль кабелийн барилга дахь оролтыг бетон хананд хийх	ш	1
3	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	30
4	Яндан хоолой түдүүлдэж тавих д-50 мм	м	20
5	Кабелийн биржүүлэлт хийх	ш	2
6	Төмөр бетон хөлтэй хөндлөвчгүй завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	2
7	Бүслүүр байрлуулах	ш	2
8	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх машинаар зоох	ш	2
9	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
10	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	1
11	Нэг хосын телефоны зогсуур байрлуулах	1зогсу-ур	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	120
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	12
3	3м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	13
4	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	13
5	Зоорийн бетон хана цутгах м100	м3	23.4
6	Шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	7.72
7	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	3.5
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	23.4
9	Тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м200	м3	4.8
10	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах м-200	м3	2.53
11	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /дамнуруу, хучилт/	тн	1.029
12	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.8
13	Хөрсийг үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1
14	Шлакаар хана, дээвэр дулаалах	м3	16
15	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх б-300мм	м2	58
16	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг, салхивчийн яндан хийх	м2	0.474
17	Гар ажиллагаатай хавхлага бүхий салхивчийн сорох суваг угсрах сувгийн дотор огтлол 200х200	м2	3.12
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	24

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	76
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6
3	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	65
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.4
6	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	5
7	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	10
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.8
10	Таг эрдсийн хөвөн материалаар тусгаарлалт хийх	м3	0.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАИН ӨНДӨРЖИЛТ, ЗАМ ТАЛБАИН ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын орчны тохижуулах талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	965
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих /дутах шорро/	м3	256
3	54/80 морины хүчтэй бульдозероор нэмсэн шороог тэгшилж дараагийн 10 м тутамд түрэж тараах	м3	256
4	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /замын даланг/	м3	290
5	15см зузаан үеэр 5 тн-ийн жинтэй нударган индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /явган замын доорхи хөрс/	м3	116
6	Явган замын хашлага цутгах	1м	390
7	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	62
8	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	775
9	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	22.8
10	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	28.5
11	Замын хашлага цутгах	1м	60
12	Элсэн дэвсгэр хийж, ус тусгаарлагч хийх	м3	19.3
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	29

ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	420
2	0.7x0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	41
3	Бут сөөгний суулгацыг арчлах	ш	41
4	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	420
5	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	420
6	Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах	м3	36
7	Элсээр хучилт хийх	м3	8

ТОХИЖИЛТЫН ТАЛБАИН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал байрлуулж хийх L-1,2m	ш	8
2	Хогийн сав угсрах	ш	4
3	Банзан бэлэн саравч 2ш угсрах /К-0,6/	м2	24
4	Модон хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	46
5	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсуур/ том	ш	1