

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонхны гөлмөр төмрөөр хийсэн усны хаялага буулгах	м2	24.54
2	Цонх задлаж буулгах	хайрцаг	71
3	Хаалга буулгах	ш	8
4	Тоосгон хананд 2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	195.38
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	195.38
6	Шинээр суулгасан цонх амалгааны шаврын нөхөөс засварыг хийх	у/м	366
7	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	91.5
8	Цонхны дотор амалгааг тосон будгаар өнхөрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	164.7
9	Цонхны усны хаялга төмөр хийх	м2	24.54
10	Цонхонд өнгөлсөн гантиг чулуун тавиур нөхөөс хийх	м2	54.97
11	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	16.29
12	Шинээр суулгасан хаалганы амалгааны шаврын нөхөөс засварыг хийх	у/м	42
13	Хаалганы амалгаа гадаргууд тэгшилгээ хийх	м2	15.96
14	Будалтанд бэлтэгсэн хаалга цагаан тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	53.52
15	Хаалганы дотор амалгааг эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр чанартай будах	м2	59.34
16	Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай шилэн хана угсрах	м2	12.3

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон шал тосон будгаар 2 удаа сайн чанартай будах	м2	1448.13

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	2860.23
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	1448.13
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	60.5
4	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх	м2	4308.36
5	Таазыг цагаан эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	1333.63
6	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	114.5
7	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	1106.46
8	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1753.77

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цулгүй тоосго ,бетон 5 м2хүртэл талбайтай шаврын засварыг 30 мм хүртэл зузаан мраморын үйрмэгтэй зуурмагаар хийх	м2	115
2	Будалтанд бэлтэгсэн угсармал хийц , шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	910.8
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	910.8

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Оролтын самбар самбар тавих	ширхэг	1
2	Хүчний хайрцаг тавих ЯВЗ- 250	ширхэг	1
3	10 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	2
4	Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгч НБП	ширхэг	14
5	Люминесцент чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч	ш	65
6	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	20
7	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэл тавих	ширхэг	2
8	Улайсах ламптай таазанд тавих гэрэлтүүлэгч НБП	ширхэг	30
9	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч ЛПО 01-11	ш	2
10	Газардуулгын кантакттай далд тавих розетка РС 10-3-ф6	ширхэг	32
11	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
12	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай ванны тагтай залгуур тавих	ширхэг	6
13	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	20
14	Мөн 2 даралттай	ширхэг	12
15	Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих	ширхэг	2
16	Унтраалгын розетка далд тавих хайрцаг	ш	90
17	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4000
18	3х6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх	м	120
19	3х10мм ² утас сүвлэх	м	360
20	3х16мм ² утас сүвлэх	м	300
21	Хуванцар хоолой тавих d-15	метр	2200
22	Мөн d-32	метр	40
23	5-7м огтолсон хуванцар хоолойг хучилтын бетонд угсрах d-50 мм ²	метр	24
24	48мм хүртэл голчтой төмөр ханцуйвчаар уян оруулга хийх	1 оруулга	4
25	Газардуулгын гадна хүрээ тавих	м	350
26	Аянга хамгаалалт буулгах утас ф10	м	100
27	Аянга хамгаалалт буулгах утас ф12	м	100

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гагнаж залгасан халаалтын шугам хоолойг буулгах	м	575
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	192
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	156
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	204
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	5
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч15-25мм	м	351
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч32-40мм	м	222
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50-65мм	м	5
10	Яндан хоолойг дулаалах	м ²	6
11	80кг жинтэй радиаторыг цэвэрлээд буцааж угсрах	ш	90
12	Бөмбөлгөн хаалт голч ф-40мм байрлуулах	ш	4
13	Завдижка d=50мм байрлуулах	ш	2
14	D-20мм термостат суурилуулах	ш	116
15	Бөмбөлгөн хаалт голч ф-50мм байрлуулах	ш	6
16	Баланслагч хаалт голч ф-20мм байрлуулах	ш	56
17	Бөмбөлгөн хаалт голч ф-20мм байрлуулах	ш	56
18	Тройник. голч 20*20 мм	ш	56
19	Тройник. голч 32*20 мм	ш	56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

20	Муфт д=20	ш	20
21	Муфт д=25	ш	10
22	Муфт д=32	ш	10
23	Муфт д=40	ш	4
24	Хийн кран тавих	ш	8
25	Радиатор угсрах	ш	320
26	Ф15-65 мм доош голчтой яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	114.1
27	Сараалж, далавч, радиотор ,50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	90