

**ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-03	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	949
01-210-03	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1229.96
01-280-03	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	89.31
01-060-07	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	99.3
01-400-02	Суурийн нүхийг мехнизмаар 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1129.87
01-070-02	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	199.39
01-190-08	Суурийн хажуугаар чигжсэн шороог тромбовкоор нягтруулах	м3	1329.26

Нийгмийн даатгал, з

**СУУРИЙН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	15.91
06-010-08	Төмөр бетон баганан суурь цутгах М-250	м3	41.59
06-050-13	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.553
06-100-04	Төмөр бетон суурийн дам нуруу цутгах М-250	м3	25.81

Ховд аймаг Жаргалант сум, Баатархайрхан баг

ЦАЛИНГИ

06-050-13	Төмөр бетон суурийн дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.721
06-010-24	Хамар ханын төмөр бетон шугаман суурь цутгах М-200	м3	6
06-050-13	Төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.715
08-040-10	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	229.29

Нийгмийн даатгал, з

**ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах М-250	м3	34.65
06-050-13	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	5.572
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М-250	м3	73.92
06-050-13	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	4.976
06-100-10	Төмөр бетон бүс цутгах М-250	м3	1.65
06-050-13	Төмөр бетон бүс арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.014
06-100-12	Төмөр бетон ялуу цутгах М-200	м3	1.56
06-050-13	Төмөр бетон ялуу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.06
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	96.86
06-050-13	Төмөр бетон хүчилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	6.922

Баримт дэвсгэлийн "Estimator Pro" програм

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
08-050-11	120 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх	м2	456.24	3
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон хамар хана өрөх	м3	15.68	2
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон парпедны хана өрөх	м3	35.33	2
08-060-05	380 мм-ийн тоосгон гадна хана өрөх	м3	19.54	2
08-160-04	360 мм-ийн хөнгөн блокон гадна хана өрөх	м3	135.4	3
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах б=150мм	м2	496.08	3
08-050-11	120 мм-ийн тоосгон гадна хана өрөх	м2	499.05	3
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.072	2
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	24	3
07-500-15	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я18-12-14	ш	2	3
10-070-08	Ариун Цэврийн өрөөнд хамар хана хийх	м	12	2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	399.44
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-д нэмэх	м2	1997.22
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	399.44
12-160-05	Хөөсөнцөр хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах б=150мм	м2	399.44
24-080-07	Дээвэрт торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	399.44
12-070-09	Дээврийн бетон тэгшилгээ хийх, б=30мм	м2	399.44
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх б=50-300мм хамаарч орц өөрчлөх	м3	69.9
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	399.44
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	399.44
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-д нэмэх	м2	1997.22
12-020-04	Дээвэрт 3 үе халааж наадаг чулуугүй хар цаас наах	м2	399.44
12-130-04	Дээвэрт 1 үе халааж наадаг чулуутай хар цаас наах	м2	399.44
12-050-08	Парапедыг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	67.11
08-050-11	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх б=120мм	м2	26.94
15-010-04	Салхивчийн яндангийн хана шавардах	м2	12.22
19-140-10	Салхивчийн янданд малгай хийж угсраад будах	м2	11.64
15-010-04	Парпедны дотор хана ердийн шавардах	м2	36.4
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	718.19

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	Давхар рамтай вакум цонх суулгах	м2	82.06✓
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	82.06
10-180-04	Дотор хананд модон хаалга суулгах	м2	49.56✓
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	5
10-590-05	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	63.84
15-400-05	Цонхны тавцан суулгах	м2	13.89

Нийгмийн даатгал, э

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе хийх б=150мм	м3	56.7
11-060-04	Шалны бетон хучилтанд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	576.67
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2306.68
11-030-08	Шаланд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	82.81
11-240-05	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	17.83
11-160-06	Шаланд керамик хавтан наах	м2	82.81
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	576.67

Нийгмийн даатгал, э

## ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах М-200	м3	3.24
06-050-13	Шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.123
15-400-04	Шатны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	10.08

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Нийгмийн даатгал, эр

## ДОТОР ЗАСАЛ ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	3
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон хана сайн чанартай шавардах	м2	1725.14	3.
15-050-04	Багана, дам нурууны амалгаа шавардах	м2	46.98	3.
15-310-18	Шавардсан хана эмульсэн будгаар будах	м2	566.46	3.
15-200-10	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар будах	м2	932.07	3.
08-040-10	АЦӨ-ний хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	235.79	2.
15-680-05	Хананд плита наах /цавуугаар/	м2	235.79	3.
15-040-13	Бетонон тааз сайн чанартай шавардах	м2	615.47	3.
15-310-19	Шавардсан тааз эмульсээр будаар будах	м2	653.27	3.
09-121-11	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг тросс ба булан төмрөөр зүүх	м2	82.81	3.
15-050-04	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	70.55	3.
15-200-10	Шавардсан цонх, хаалганы амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	58.77	3.
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	8.28	3.
15-200-12	Шавардсан шатны налууг өнгийн тосон будгаар будах	м2	8.28	3.
08-270-11	Шатанд модон бариултай никель хайс хийх	у/м	7.3	4.

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-010-04	Гадна тоосгон хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	592.02
15-030-04	Цоколын хана гоёлын зуурмагаар өндөр чанартай гараар шавардах	м2	47.89
15-140-10	Гадна хананд усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	592.02
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	177.76
15-140-10	Гадна цонхны амалгаанд усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	48
09-070-05	Дээврийн төмөр шат угсрах	тн	0.333

Нийгмийн даатгал, с

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм



**БУСАД АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах М-150	м3	11.97
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	95.77
06-010-04	Довжооны бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	1.04
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах М-200	м3	7.75
06-050-13	Төмөр бетон хийцийн арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.043
15-010-04	Довжооны ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	22.73
15-140-10	Довжоо, пандусны хананд эмульс хийх	м2	22.73
15-400-04	Довжооны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	10.92
11-240-05	Довжооны эргэх талбай, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	7.54
06-010-04	Төмөр шатны суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	0.97
06-010-18	Төмөр шатны бетон суурь цутгах	м3	3.6
09-070-05	Төмөр шат угсрах	тн	3.486
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	423.48

Нийгмийн даатгал,

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ДОТОР ХАЛААЛТЫН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	50
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	15
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф32мм	м	10
16-230-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф40мм	м	25
16-071-04	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	50
16-071-04	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	15
16-071-05	Ф32мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	10
16-071-05	Ф40мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	25
18-180-04	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16мм	м	890
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	8.46
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	8.46
18-120-04	Хуваарилах коллектор 3 гаргалгаатай	ш	1
18-120-04	Хуваарилах коллектор 4 гаргалгаатай	ш	4
18-120-04	Хуваарилах коллектор 6 гаргалгаатай	ш	2
18-010-09	Коллекторын хайрцаг	ш	7
18-090-09	Коллекторын автомат хий авагч тавих	ш	14
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	8
16-110-04	Таслах хаалт байрлуулах ф20мм	ш	8
16-110-04	Ус буулгагч байрлуулах ф15мм	ш	2
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х600	ш	1
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х700	ш	2
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х800	ш	3
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х1000	ш	5
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х1100	ш	2
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х1200	ш	11
18-170-10	Радиатор угсрах, С22-500х1400	ш	6
18-170-12	Радиатор угсрах, С33-500х900	ш	1
18-170-12	Радиатор угсрах, С33-500х1200	ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

11-400-05	Шалны плёнкон халаалт хийх	м2	8
16-210-04	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	100

Нийгмийн даатгал, -

### АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	75.9
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150	м2	10.8
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x200	м2	9.8
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x200	м2	9.6
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x250	м2	20.7
19-030-04	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 200x300	м2	25
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P150x150	ш	26
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P150x200	ш	8
19-100-04	Салхивчийн сараалж угсрах P200x250	ш	12
19-150-04	Дерлөктор угсрах, L=325м3/ц	ш	5
19-150-04	Дерлөктор угсрах, L=650м3/ц	ш	2

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф20мм	м	40
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф25мм	м	23
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф32мм	м	7
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, Ф50мм	м	28
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф20мм	м	40
16-072-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф25мм	м	23
16-072-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф32мм	м	7
16-072-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолой угсрах, Ф50мм	м	28
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф15мм	м	32
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф15мм	ш	15
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	4
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	4
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	ш	2
16-150-04	Галын кран, шкаф, шланг, толгой, хошуу угсрах	ком	3
18-020-04	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах V=50л	ш	3
18-020-04	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах V=80л	ш	1
16-210-04	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	98

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-170-04	Хүйтэн ус хэмжигч байрлуулах, Ф25мм	ш	1
16-170-04	Халуун ус хэмжигч байрлуулах, Ф20мм	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф50мм	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	1
18-140-05	Манометр тавих	ш	2
16-250-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл байрлуулах	ш	6

*Нийгмийн даатгал*

## ДОТОР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Ф50мм голчтой бөхир усны хуванцар хоолой угсрах	м	26.5

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

16-270-05	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	90.5
17-010-07	Шаазан угаагуур тавих /хүүхдийн/	ш	20
17-060-04	Шаазан угаагуур тавих	ш	7
17-060-04	Гал тогооны угаагуур тавих	ком	5
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	ш	32
17-040-04	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	ком	10
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	7
17-020-04	Хүүхдийн подон, шүршүүр байрлуулах	1ш	5

Нийгмийн даатгал, э

Инженер техникийн ажил  
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шим  
Ажлын багаж, хувц  
Ажиллах хү

**ОРОЛТЫН ХУВИАРЛАХ САМБАР ОХС.1**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Оролтын хувиарлах самбар угсрах	ш	1
39-010-14	Автомат сэлгэн залгагч угсрах	ш	1
38-400-66	Оролтын автомат угсрах, ВА88-37 3P 160А	ш	1
38-540-05	Идэвхит чадлын электрон тоолуур угсрах	ш	1
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1
38-400-66	Шугамын автомат угсрах, ВА88-33 3P 160А	ш	1
38-400-65	Шугамын автомат угсрах, ВА88-32 3P 40А	ш	3
38-400-66	Шугамын автомат угсрах, ВА88-32 3P 80А	ш	2

*Нийгмийн даатгал, э*

**ОСЛЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ХУВИАРЛАХ САМБАР ОГС-1**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1P 16А	ш	1
39-010-14	Автомат сэлгэн залгагч угсрах	ш	1
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

### ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ХУВИАРЛАХ САМБАР ГС-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
38-400-65	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3P 25A	ш	1
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1P 16A	ш	3
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 16A, 30mA	ш	6
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал, э

### ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ХУВИАРЛАХ САМБАР ГС-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1

сарилгын төсвийн "Estimator Pro" програм



38-400-65	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3P 25A	ш	1
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1P 16A	ш	3
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 16A, 30mA	ш	7
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал, з

### ХУВИАРЛАХ САМБАР ХС.1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-04	Хувиарлах самбар угсрах	ш	1
38-400-66	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3P 100A	ш	1
38-400-64	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 3P 10A	ш	1
38-400-65	Дифференциаль автомат угсрах, АД14 4P 40A, 30mA	ш	1
38-400-64	Дифференциаль автомат угсрах, АД14 4P 25A, 30mA	ш	2
38-400-62	Дифференциаль автомат угсрах, АД14 2P 32A, 30mA	ш	2
38-400-61	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 16A, 30mA	ш	2
38-400-64	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 4P 10A, 30mA	ш	1
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-520-33	2x36Вт чадалтай флуорисцент гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	66
38-520-33	1x36Вт чадалтай флуорисцент гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	10
38-520-11	Ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд тавих	ш	30
20-250-13	"Гарах" бичигтэй гэрэлтүүлэгч тавих	ш	8
20-250-13	Батерейтэй ослын гэрэлтүүлэгч тавих	ш	6
20-230-05	Нэг даралтат далд угсрах унтраалга тавих	ш	20
20-230-05	Хоёр даралтат далд угсрах унтраалга тавих	ш	10
20-230-05	Гурван даралтат далд угсрах унтраалга тавих	ш	8
20-230-10	1 байртай далд угсрах розетка тавих	ш	5
20-230-10	2 байртай далд угсрах розетка тавих	ш	25
20-230-11	1 байртай далд угсрах хамгаалагдсан розетка тавих	ш	7
20-230-04	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг суулгах	ш	90
20-230-04	Далд утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	50
20-170-04	1x2.5мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	2000
20-170-06	1x10мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	60
20-170-06	1x16мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	180
20-170-07	1x35мм <sup>2</sup> хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	150

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах, ф16мм	М	1100
38-330-05	Хуванцар хоолой угсрах, ф32мм	М	20
38-330-06	Хуванцар хоолой угсрах, ф63мм	М	12
20-270-10	Бууруулах трансформатор угсрах	Ш	1
20-230-09	Газардуулгын контактай ил тоноглох хүчний розетка	Ш	2
38-350-10	100мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	250
38-350-11	160мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	250
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	14
38-350-20	10мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	М	200
38-350-24	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	М	50

Нийгмийн даатгал, :

## ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	3
20-230-04	Телефон хэрэглэгчийн розетка суух үүр	ш	3
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 2 судастай утас ханаар тараах UTP-2x2x0.5mm	100м	1.6
40-510-07	Телефоны угсралтын утас мм JF10x2x0.9мм	100м	1.6
40-220-06	Телефоны хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	1

Нийгмийн даатгал, э

## КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-05	Кабелийн телевизийн розетка угсрах	ш	3
20-230-04	Кабелийн телевизийн розетка суух үүр	ш	3
40-560-07	Кабелийн телевизийн кабелийг татах	100м	1.6
40-460-08	Кабелийн телевизийн салбарлагч угсрах	ш	2
40-460-08	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч байрлуулах	ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1
40-320-04	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	22
40-320-05	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	2
40-250-06	Галын дохиоллын нэгтгэх хайрцаг	ш	1
40-360-05	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай 2 судастай утас ханаар тараах UTP-2x2x0.5mm	100м	3

Нийгмийн даатгал, 3

## ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-470-07	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт	ш	1
40-480-04	Чанга яригч суурилуулах	ш	4

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

40-560-05	Зарлан мэдээлэх системийн кабель татах	100м	0.75
-----------	--	------	------

Нийгмийн даатгал, э

### БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-250-06	Давхруудын нэгтгэх хайрцаг	ш	2
38-330-21	Уян хар хоолой угсрах, Ф16мм	м	180
38-330-04	Хуванцар хоолой угсрах, ф25мм	м	300
38-210-09	Кабелийн тавиур суурилуулах	ш	12
39-110-16	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	ш	1

Нийгмийн даатгал, э

### КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагатай 8 судастай утас ханаар тараах utp-cat 5e x0,5x4мм	100м	1.6
40-480-05	Хэрэглэгчийн розетка хананд суурилуулах	ш	2
40-150-04	Компьютерийн сүлжээний ROUTER	ш	1

Нийгмийн даатгал, :

### АЖИГЛАЛТЫН ДУРАН

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-290-04	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц	ш	1
40-320-05	Дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	11
40-560-07	Угсралтын кабелийг татах	100м	1.6
40-490-07	Үл тасалдах тэжээлийн блок	ш	1

Нийгмийн даатгал, :

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ДУЛААН МЕХАНИК

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф20мм	м	5
16-230-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф25мм	м	15
16-230-06	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф50мм	м	55
16-071-04	Ф20мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	5
16-071-04	Ф25мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	15
16-071-06	Ф50мм голчтой халаалтын ган хоолой угсрах	м	55
15-280-09	Ган хоолойг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будах	м2	10.13
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах	м2	10.13
18-190-04	Халаалтын цахилгаан тогоо суурилуулах	ш	2
18-060-04	Эргэлтийн насос угсрах	ш	2
18-050-04	Тэлэлтийн сав тавих, V=50л	ш	1
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф20мм	ш	2
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф25мм	ш	6
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт байрлуулах ф32мм	ш	
16-100-04	Үл буцах хаалт угсрах, Ф25мм	ш	2
18-090-05	Хог шүүгч тавих, Ф40мм	ш	2
18-140-05	Манометр угсрах	ш	2
18-090-09	Хий авагч тавих	ш	1
16-100-04	Ус юүлэгч хаалт угсрах, Ф20мм	ш	1
16-210-04	Халаалтын яндан хоолойг шахаж шалгах	м	75

Нийгмийн даатгал, э

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм



## ГАДНА ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	121.84
01-060-03	Механизмаар ухсан шуудуу гараар засаж ухах	м3	3.77
01-400-02	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	102.5
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	18.09
21-041-04	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.025
21-041-05	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 75мм	км	0.005
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5.02
24-120-04	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.02
21-170-04	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф50мм	ш	1
21-170-05	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт тавих, Ф70мм	ш	1
21-170-05	Галын кран тавих, Ф70мм	ш	1
21-150-04	Ган хоолойн холбох хэрэгсэл Ф70/50мм /шилжвэр/	ш	1
16-110-04	Ус юүлэгч байрлуулах, Ф25мм	ш	1
16-110-05	Ус юүлэгч байрлуулах, Ф32мм	ш	1
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм	ш	1
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	12.58
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.008
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.008
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	0.38

## ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-02	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	404.75
01-060-01	Механизмаар ухсан шуудууг гараар засаж ухах	м3	12.52
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.47
01-390-04	Механизмаар шороо түрж шуудуу булах	м3	316.05
01-070-01	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	55.77
22-250-05	Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф110мм	м	12
22-250-06	Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф160мм	м	75
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
24-110-08	Худгийн тусгаарлах гадаргууг хар тосоор будах	м2	25.44
07-400-07	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.024
09-180-07	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.024
10-180-08	Худгийн модон таг угсрах	м2	1.17

Нийгмийн даатгал, э

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

#### 0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-02	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	77.6
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	2.4
01-390-04	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	53.55
01-070-02	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	9.45
38-200-06	АВВБ 3x95+1x70 мм <sup>2</sup> кабелийг шуудуунд сунгах	м	150
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	150
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	150
40-230-06	Анхааруулах тууз шуудуунд сунгах	100м	1.5
38-220-37	0.4 кв-ын 3 судастай 70мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	8
38-250-09	70мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
38-250-11	120мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
38-540-05	Идэвхит чадлын электрон тоолуур угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал, эр

#### ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГГС.1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

38-530-04	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
38-400-64	Оролтын автомат угсрах, ВА88-32 3P 16А	ш	1
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1P 10А	ш	4
38-400-61	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1P 3А	ш	2
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал, э

#### ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-02	Кабелийн шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	237.05
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	7.33
01-390-04	Кабелийн шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	142.12
01-070-02	Кабелийн шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	25.08
38-200-04	АВВБ 4x2.5 мм <sup>2</sup> кабелийг шуудуунд сунгах кабелийг шуудуунд сунгах	м	380
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	380
40-230-06	Анхааруулах тууз шуудуунд сунгах	100м	3.8
38-330-23	Уян хар хоолой угсрах, Ф40мм	м	380
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	26
30-310-03	Гадна гэрэлтүүлгийн шонд газардуулгын буулт хийх	ш	26
38-250-05	10мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1140

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИ

38-250-08	50мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	26
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	17.51
01-070-02	Газардуулгын шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.77

Нийгмийн даатгал, :

Инженер техникийн ажил  
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил  
Ажлын багаж, хувцас  
Ажиллах хүчин

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-030-04	Кабелийг баганаар өлгөх 1м нь 2кг хүртэл жинтэй	100м	0.2
40-100-10	Кабелийн залгаа муфт хийх, 62/15	ш	1
40-430-06	Зогсуур угсрах	ш	1

Нийгмийн даатгал, :

Инженер техникийн ажил  
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шил  
Ажлын багаж, хувцас  
Ажиллах хүч

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

**АВТО МАШИНЫ ЗОГСООЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	170
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	50
25-07-20	Авто замын доор хайрга ба буталсан чулуун суурь хийх	1м3	25.5
25-06-08	Цементбетон хольцоор зам, зогсоол гараар хийх	1м3	17
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	19.25

Нийгмийн даатгал, э

**ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	3183.2
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	395.9
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	254.66
11-130-04	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	м2	3183.2
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	15.84

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	58.1
08-030-04	Резинэн хавтангийн дор элсэн дэвсгэр хийх	м3	4.65
06-010-04	Резинэн хавтангийн дор бетон бэлтгэл хийх	м3	5.81
11-230-04	Резинэн хавтан хучилт хийх	м2	58.1
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.81

Нийгмийн даатгал, 3

## ТОХИЖИЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-260-08	Сандал байрлуулах	ш	32
10-260-08	Хогийн сав байрлуулах	ш	22

Бирилгын төсвийн "Estimator Pro" програм



## ЦАЛИНГИЙ

17-080-04	Сүүдрэвч байрлуулах	ком	9
30-160-04	Төмөр турник байрлуулах	ш	1
30-160-04	Савлуур байрлуулах	ш	1
10-260-08	Пүрштэй тоглоом байрлуулах	ш	4
30-160-04	Эргэдэг тоглоом байрлуулах	ш	3
17-080-04	Гадна талбайн гулсуур бүхий ком тоглоом угсрах	ком	3
30-160-04	Дүүжин даажин байрлуулах	ш	3

Нийгмийн даатгал, э

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	320
37-100-09	Зүлэг гараар хийх	м2	320
37-020-04	Мод, бут суулгах стандартын бус нүх механикжсан аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	29.89
37-050-04	Навчит модны суулгацыг суулгах	ш	9
37-090-04	Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	98.5

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

## ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-01	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	20
06-010-22	Хашааны шонгын бетон суурь цутгах	м3	19.21
09-510-06	Төмөр шонтой төмөр сараалжин хайс	м2	321.44
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	19.21

*Нийгмийн даатгал, э*

Бариулын төсвийн "Estimator Pro" програм

