

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАНА ХАМАР ХАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	8.46
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	8.107
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	16.2
4	Шилэн хана угсрах	м2	31.17
5	Хананд МДП хавтан өнгөлгөө хийх /18мм зузаан/	м2	16.05
6	Хананд хуулга өнгөлгөө хийх	м2	16.05
7	Хананд Эмнэлгийн зориулалтын хулдаас /gerflor-2мм/ цоройлгож наах	м2	33.9

ТААЗНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин систем тааз буулгах	м2	199.73
2	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	199.73

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эмнэлгийн зориулалтын 2мм зузаан хулдаас /gerflor/ нааж шал хийх	м2	199.73

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	53
2	Туузан гэрэл угсрах	м	15.18
3	Гэрэлтүүлгийн утас сүвлэх	м	362

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	84.76
2	Эмүльсэн будгаар ханыг 100 % багсаар будах	м2	84.76
3	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	199.73
4	Эмүльсэн будгаар таазыг 100 % багсаар будах	м2	199.73
5	Шилэн хаалга угсрах /1.68м2/	1 хав- тас	1
6	Хананд плита хавтанцар наах	м2	23.8
7	Шалны вааран хавтанцар наах	м2	4.68

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	3
3	Хуучин угаагуур зөөж суурилуулах	1ш	1
4	Хуучин суултуур зөөж байрлуулах	1ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Бусад нэмэлт ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угтах тек угсрах	ш	1
2	Сорьц авах тек, ширээ угсрах	ш	1
3	Хүлээлгийн буйдан сандал угсрах	КОМ	8
4	Хана, хаалга, бусад газар тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	ш	8
5	Үйлчилгээний ажилтаны эргэдэг сандал	ш	7
6	Дараалал зохицуулах төхөөрөмж /3 цонх/	КОМ	1
7	Ус цэвэршүүгч суурилуулах	ш	1
8	Автомат мэдрэгчтэй гүйдэг хаалга суурилуулах	КОМ	1
9	Үйлчлүүлэгчийн сандал /савхин бүрээстэй/	КОМ	7

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 4.200.000 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Ажлын тоо хэмжээний түүвэр хийсэн:



С.Лхагвачулуун