

БАТЛАВ:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

 Б.ЭНХЦЭЦЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

/Ус түгээх байранд ухаалаг тоолуур суурилуулах (5 худаг) /

д/д	Нэр төрөл үзүүлэлт	Шаардлага
1	Материал	Бүх бараа материал нь шинэ ашиглагдаагүй, Эрүүл ахуй, ундны усны аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байх. Карт унших төхөөрөмж нь монголын цаг агаарын нөхцөлд тохирсон халуун хүйтэнд -37°C -аас $+60^{\circ}\text{C}$ / ажилладаг сүүлийн үеийн бат бөх төхөөрөмж.
2	Стандарт	Гэрээнд тусгагдсан бүх ажлыг Монгол улсад мөрдөж буй хууль тогтоомж, БНБД, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
3	Байршил	Дархан-Уул аймаг, Шарын гол сум нутаг дэвсгэрт байрлах ус түгээх 5 байранд
4	Ажил	<p>Гэр хорооллын айл өрхийг цэвэр ус хангамжаар 24 цаг тасралтгүй хангах ус түгээх 5 байранд</p> <ul style="list-style-type: none"> - автомат худгийн иж бүрэн төхөөрөмжүүдийг суурилуулах - Хяналтын камер, гэрэлтүүлэг, мэдрэгчүүд суурилуулах - Сантехникийн холболт хийх - Интернетэд холбох - Нөөцийн савнаас ус шахах насос угсралт - Нөөцийн савны усны түвшин хэмжигч суурилуулах /мэдээлэл өгдөг байх/ - Ухаалаг худгийн програм суулгах, зааварчилгаа өгөх - Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг сайтар хангаж хийж гүйцэтгэх. <p>Мөн</p> <ul style="list-style-type: none"> - Онлайн ба оффлайн горимд ажиллана. Ингэснээр интернет тасарсан ч худаг ажиллаж байх болно. Систем нь сүлжээ тасарсан үед ч /тухайн картын үлдэгдэл дуустал/ ажиллана. - Одоо ашиглагдаж байгаа ухаалаг худгийн системийн программ хангамжийг нэгтгэх, картууд нь ашиглагдах боломжтой байх - Худгийн температур багасах, чийгшил нэмэгдэх зэргийг төвөөс хянана. - Худаг дотсrx нөөцийн савны түвшинг хянана.
5	Туршлага	Ажил гүйцэтгэгч нь 2 дээш жил ижил төстэй ажил хийж гүйцэтгэсэн дадлага туршлагатай байх
6	Баталгаа	Ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
7	Урьдчилгаа	Санхүүжилтын урьдчилгаа олгохгүй.

Хянасан:

Ерөнхий инженер
Техникийн тодорхойлолт гаргасан.

ЗУХ-ын дарга
ХНСХМ

 Л.Нарангэрэл

 Г.Чинзориг
Д.Урангуа