

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь гараар ухах	м3	10
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	9.5
3	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын суурь гараар ухах	м3	0.5
4	Хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	0.45
5	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	117.88
6	Шуудууг эргүүлж булах	м3	111.986
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	44.8
8	Шуудууг эргүүлж булах	м3	42.56
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	421
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	421
11	D=100 мм голчтой ган яндан угсрах	м	83

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын бетон суурь цутгах	м3	1.3
2	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг суурилуулах	ширхэг	1
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	20
4	Гадна гэрэлтүүлгийн бүрээстэй 3x16+1x25 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.696
5	АВВБ 3x35+1x10 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	70
6	АВВБ 3x25+1x6 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	351
7	Тулгуурт татагч суулгах	ш	8
8	Тулгуурт татагч суулгах	ш	
9	Тулгуурт баригч суулгах	ш	12
10	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	
11	Булан тохойн тулгуургүй шонд татуурга хийх	1татуур- га	8

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40x4 мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160
2	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	8

ГАРГАЛГА ЯЧЕЙК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 туйлт автоматыг угсрах, гүйдэл 25 А	ш	1
2	0.4 кВ-ын щитэнд групп тоноглох	ширхэг	1