

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь гараар ухах | м3 | 59 |
| 2 | Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах | м3 | 56.05 |
| 3 | Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын суурь гараар ухах | м3 | 2.5 |
| 4 | Хүнхээл нүхийг эргүүлж булах | м3 | 2.25 |
| 5 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 437.08 |
| 6 | Шуудууг эргүүлж булах | м3 | 415.226 |
| 7 | Газардуулгын шуудуу гараар ухах | м3 | 232.4 |
| 8 | Шуудууг эргүүлж булах | м3 | 220.78 |
| 9 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 1561 |
| 10 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 1561 |
| 11 | D=100 мм голчтой ган яндан угсрах | м | 280 |

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | Самбарын бетон суурь цутгах | м3 | 7.8 |
| 2 | Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг суурилуулах | ширхэг | 5 |
| 3 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 118 |
| 4 | Гадна гэрэлтүүлгийн бүрээстэй 3x16+1x25 мм2 сип утас тулгуурт татах | км | 4.828 |
| 5 | АВВБ 3x35+1x10 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах | м | 899 |
| 6 | АВВБ 3x25+1x6 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах | м | 662 |
| 7 | 0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 36 |
| 8 | 0.4 кв-ын 3 судастай 25мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 132 |
| 9 | 0.4 кв-ын 3 судастай 10мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх | ш | 12 |
| 10 | 35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 36 |
| 11 | 25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 132 |
| 12 | 10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах | ш | 12 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----------------|----|
| 13 | Тулгуурт татагч суулгах | ш | 24 |
| 14 | Тулгуурт татагч суулгах | ш | 14 |
| 15 | Тулгуурт баригч суулгах | ш | 90 |
| 16 | Сип утасны фазын салбарлагч угсрах | ш | 4 |
| 17 | Булан тохойн тулгуургүй шонд татуурга хийх | 1татуур- га | 51 |

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|--------|------------|
| 1 | 40x4 мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 830 |
| 2 | 22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах | ширхэг | 40 |