

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь гараар ухах	м3	37.5
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	35.625
3	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын суурь гараар ухах	м3	1
4	Хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	0.9
5	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	169.68
6	Шуудууг эргүүлж булах	м3	161.196
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	114.8
8	Шуудууг эргүүлж булах	м3	109.06
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	606
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	606
11	D=100 мм голчтой ган яндан угсрах	м	59

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын бетон суурь цутгах	м3	2.6
2	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг суурилуулах	ширхэг	2
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	75
4	Гадна гэрэлтүүлгийн бүрээстэй 3x16+1x25 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	3.095
5	АВВБ 3x35+1x10 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	115
6	АВВБ 3x25+1x6 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	432
7	1кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолой буюу бетон хоолойд сүвлэж тавих	м	59
8	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	36
9	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	132
10	0.4 кв-ын 3 судастай 10мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	12
11	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	36
12	25мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	132

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
14	Тулгуурт татагч суулгах	ш	12
15	Тулгуурт татагч суулгах	ш	8
16	Тулгуурт баригч суулгах	ш	60
17	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	1
18	Булан тохойн тулгуургүй шонд татуурга хийх	1татуур- га	5

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40x4 мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	410
2	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	16