

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь гараар ухах	м3	90
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	85.5
3	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын суурь гараар ухах	м3	1.5
4	Хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	1.35
5	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	381.64
6	Шуудууг эргүүлж булах	м3	362.558
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	193.2
8	Шуудууг эргүүлж булах	м3	183.54
9	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1363
10	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1363
11	D=100 мм голчтой ган яндан угсрах	м	61

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УГСРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Самбарын бетон суурь цутгах	м3	3.9
2	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг суурилуулах	ширхэг	3
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	180
4	Гадна гэрэлтүүлгийн бүрээстэй 3x16+1x25 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	7.3
5	АВВБ 3x35+1x10 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	103
6	АВВБ 3x25+1x6 мм ² кабелийг шуудуунд сунгах	м	1260
7	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	36
8	0.4 кв-ын 3 судастай 25мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	132
9	0.4 кв-ын 3 судастай 10мм ² хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	12
10	35мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	36
11	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	132
12	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Тулгуурт татагч суулгах	ш	31
14	Тулгуурт татагч суулгах	ш	4
15	Тулгуурт баригч суулгах	ш	147
16	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	
17	Булан тохойн тулгуургүй шонд татуурга хийх	1татуур- га	31

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40x4 мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	810
2	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2.5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	24