

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01.Буулгах ажил			
1	Шалны модны хөвөө задлах	м	361
2	Хуучин банзан шалыг нэлэнхүйд нь харуулах	м2	661.36
3	Хаалганы хайрцаг задалж авах	хайрцаг	26
4	Хаалганы хавтас авах	хайрцаг	26
5	Шалны керамик хавтан задалж буулгах	м2	18
6	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	839
7	Хаалга цонхны амалгааны шаврыг ховхолж унагах	м2	107.61
8	Таазны шаврыг ховхолж унагах	м2	804.74
9	Төмөр дээвэр буулгах	м2	558
10	Сантехникийн хэрэгслийг угааж цэвэрлэх/радиатор/	ш	367
11	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	1062
02.Дотор заслын ажил			
1	Хусаж цэвэрлэсэн ханад 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	839
2	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	503
3	Хана тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	1175
4	Хаалга цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	107.61
5	Хаалга цонхны амалгаанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	107.61
6	Хаалга цонхны амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	107.61
7	Тааз шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	804.74
8	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	804.74
9	Эмульсээр шавардсан таазыг будах	м2	804.74
10	Халаалтын радиатор тосон будгаар будах	м2	44
03.Хаалга, шалны ажил			
1	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	510
2	1м2-д 3 хүртэл ширхэг керамик хавтан дэвсэж шал хийх	м2	18
3	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	44.1
4	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	12.6
5	Гадна төмөр хаалга суулгах	ш	1
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	26
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	59.85
8	Спорт заалны шал резинэн будгаар будах	м2	151.36
04.Дээврийн ажил			
1	Төмөр дээвэр хийх	м2	558
05.Бусад ажил			
1	Бетон хаявч хийх В15	м3	7.4
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	11.1
3	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	13.35
4	Зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	18.9
5	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	1062
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	18.05
06.Буулгах ажил			
1	Ерөнхий самбар буулгах	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар буулгах	ком	2
3	Унтраалга разетка буулгах	100ш	0.73

4	Гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	465
5	Хана таазны заагаар тавигдсан угсыг буулгах	100м	18.84
07.Дотор гэрэлтүүлэг			
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн хувиарлах самбар	ком	3
3	ПВ-1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой угас сүвлэх	м	3000
4	ПВ-1*6мм2 хөндлөн огтлолтой угас сүвлэх	м	80
5	ПВ-1*16мм2 хөндлөн огтлолтой угас сүвлэх	м	50
6	Угас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	60
7	Уян хуванцар хоолой Ф20мм угсрах	м	900
8	Уян хуванцар хоолой Ф40мм угсрах	м	50
9	2*36вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд өлгөж угсрах	ш	75
10	4*36вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд өлгөж угсрах	ш	11
11	2*18вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд өлгөж угсрах	ш	16
12	1*18вт чадалтай люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд өлгөж угсрах	ш	8
13	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ш	16
14	Люминесцент чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ш	11
15	2*36вт люминесцент чийдэнтэй тортой гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	16
16	Цэнэг хуримтлууртай хана, таазанд тавих ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
17	"Гарах", "Орох" гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
18	Ердийн нэг даралтат унтраалга U1	ш	23
19	Ердийн хоёр даралтат унтраалга U2	ш	15
20	Ил тавих газардуулгын контакттай хоёрлосон разетка	ш	34
21	Хонх угсрах	ш	3
08. Бусад ажил			
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	7,2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	7,2
3	Аянга дамжуулагч	м	60
4	40*40*4 мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	21
5	40*40 мм туузан ган газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	180
Захиалагчийн албаны зардалыг нормт хувиар тусгах			
Зураг, төслийн ажлын зардал 10.000.000 ₮			
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормт хувиар тусгах			

Ажлын тоо хэмжээ нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун