

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	48
2	Мөн рейк шугамаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	317
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	25.36
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх b-12cm	1м3	38.04
5	Бетон талбайд резинэн будгаар будна	м2	317
6	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	4.08
7	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.072
8	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.136
9	Төмөр сараалж лакаар будах	тн	0.143
10	Суурийн бетон	м3	0.05
11	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	6.8
12	50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	19
13	Хашлага суулгах шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
14	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	128
15	Сандал байрлуулж хийх L-1,2m	ш	8
16	Хогийн сав угсрах	ш	2
17	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45.43

САГС, ГАР БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ТОРОН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	20
2	Шонгийн бетон суурь цутгах	м3	5.5
3	Хайсны шон суулгах	ш	82
4	Булан төмрөөр хүрээ хийж төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	465
5	Төмөр хашааны шонгүй жижиг хаалга	ш	4
6	Хашааны шон, ханааны хүрээний булан төмөр, бэхэлгээ тосон будгаар 2 удаа будах	тн	10.18
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.6

БИЕН ТАМИРЫН ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	130
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	120
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	120
4	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
5	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	18
6	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн трошер шон угсрах L-3т, LED гэрэлтүүлэгч 60Вт	ш	9
7	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БИЕН ТАМИР, ЗАМ ТАЛБАЙН ӨНДӨРЖИЛТ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор нэмсэн шороог тэгшилж дараагийн 10 м тутамд түрэгж тараах	м3	863
2	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /замын даланг/	м3	863
3	15см зузаан үеэр 5 тн-ийн жинтэй нударган индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах / замын доорхи хөрс/	м3	489
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	107
5	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	106.4
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1330
7	Элсэн дэвсгэр хийж, ус тусгаарлагч хийх	м3	26.6
8	Сандал байрлуулж хийх L-1,2m	ш	2
9	Хогийн сав угсрах	ш	2
10	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.35

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ, ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	78
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-100мм	1м3	30
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх d-12см	1м3	36
4	Бетон талбайд резинэн хавтан наах	м2	300
5	Сандал байрлуулж хийх L-1,2m	ш	1
6	Хогийн сав угсрах	ш	1
7	Хүүхдийн тоглоом угсрах /савлуур /	ш	1
8	Хүүхдийн тоглоом угсрах /гулсуур/	ш	1
9	Дасгалын төхөөрөмж, бусад эдлэлүүд угсрах	ш	6
10	Банзан бэлэн саравч 2ш угсрах /К-0,6/	м2	24
11	Модон хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	46
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.4

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	93
2	Мөн рейк шугамаар тэгшлэх 3-р зэргийн хөрс	м2	620
3	Зам талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх d-100mm	1м3	62
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх m-12см	1м3	74.4
5	100 мм-ийн зузаантай сувгийн бетон хана цутгах	м3	7.04
6	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.44
7	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.323
8	Сагсны шит угсрах	ш	2
9	Бетон талбайд резинэн будгаар будна б-4мм	м2	364
10	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	181
11	Сандал байрлуулж хийх L-1,2m	ш	8
12	Хогийн сав угсрах	ш	2
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	83.4