

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	319.1
2	Гадна ханын шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	319.1
3	Ханын заадас хөөсөнцөрөөр дулаалах -20см	м2	254.4
4	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	254.4
5	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	50.9
6	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг шат ба газраас эмульсэн будгаар шүршигчээр будах /Улаан хүрэн/	м2	11780.24
7	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг шат ба газраас эмульсэн будгаар шүршигчээр будах /Цайвар саарал/	м2	9839.6
8	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг шат ба газраас эмульсэн будгаар шүршигчээр будах /Тод ногоон/	м2	8219.05
9	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг шат ба газраас эмульсэн будгаар шүршигчээр будах /Цайвар ногоон/	м2	6001
10	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг шат ба газраас эмульсэн будгаар шүршигчээр будах /шар/	м2	3467.2
11	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	3100

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 21 962 500 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун