

“Сэргээн засах амралт”-ын 20 м3 гадна бохир усны септик систем суурилуулах ажлын техникийн шаардлага

2020 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр

Улаанбаатар хот

№	Нэр	Хийгдэх ажил
1	Ажил эхлэх хугацаа	2020 он
2	Ажлын тоо хэмжээ	20 м ³
3	Ашиглагч байгууллага	Сэргээн засах амралт
4	Тавигдах техникийн шаардлага	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандартын шаардлагад нийцүүлэн гүйцэтгэх. 2. Септик танк 20м3 ахуйн бохир усыг халдваргүйжүүлэх чадалтай байна. 3. Септик танкыг хөлдөлтийн түвшнөөс доош суурилуулах. 4. Септик танкинд үнэр дарах усан түгжээтэй байна. 5. Гүйцэтгэгч тал 1 жилийн хугацаанд септик системийг бактери үржүүлэгч, лаг задлагчаар хангана. Цаашид лаг задлагч, бактери үржүүлэгчийг нийлүүлж байна. 6. Септик системийн баталгаат хугацаа 3 жил байна. 7. Барилгын Б.А-3.3, Б.А-8.1 тусгай зөвшөөрлүүдтэй байна. /Ус хангамж ариутгах татуургын гол /магистралы/ шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт/,/Хуучин зөвшөөрөлтэй бол дүйцүүлнэ./
5	Хийгдэх ажил	Батлагдсан ажлын даалгаврын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

“Сэргээн засах амралт”-ын 20 м3 гадна бохир усны септик систем суурилуулах ажлын даалгавар

№	Нэр	Хийгдэх ажил
1	Ажил эхлэх хугацаа	2020 он
2	Ажлын тоо хэмжээ	20 м ³
3	Ашиглагч байгууллага	Сэргээн засах амралт
4	Хийгдэх ажлын гүйцэтгэл	<ol style="list-style-type: none"> 1.Септик танкыг хөлдөлтийн төвшнөөс доош суурилуулах, газар шорооны ажлын дараа талбайг тэгшилж, хучилтыг газрын түвшнөөс дээш 50см-ээс багагүй шороон далан хийх. 2.Халдваргүйжүүлэх талбайн хөрсийг дайргаар солих. 3.Септик танкны өмнө Ф1000мм бохирын худаг суурилуулах. 4.Септик танк руу орох, гарах Ф150мм шугамын хоолойнуудыг зориулалтын хөөцөрсөнөөр дулаалж полимер мөнгөлгөөр ороож угсрах. 5.Септик танкан дээр лаг соруулах, хяналтын худагтай байх. 6.Септик танкны лаг соруулах худаг болон бохир усны худагт давхар модон дулаалга хийх, үйлчилгээ хийх шаттай байх. 7.Газар шорооны ажлаас илүү гарсан шороогоор хуучин цооног булах. 8. Газар шорооны ажлын дараах нөхөн сэргээлт хийх. 9. Үнийн санал ирүүлэхээс өмнө газар дээр нь очиж танилцсан байх шаардлагатай.

