

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган зам талбай хийх талбайг гараар тэгшлэх	м2	290
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	29
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ ЯЗӨХ-2	1м2	170
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	90
5	Налууд эко хавтангаар хучилт хийх	1м2	120

ХОГИЙН САВ, САНДАЛ, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	5
2	Хогийн сав суурилуулах /2 ангилан ялгадаг/	ш	6
3	Чийрэгжүүлэх төхөөрөмж сууриллуулах	ш	4

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 100% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	17.3
2	Навчит модны суулгацыг суулгах /хайлаас/	ш	50
3	Мөнх шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш	30
4	Хар шороо нэмж зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	700
5	Зүлэг тарих	м2	700

СҮҮДРЭВЧНЫ АЖИЛ -2Ш

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчны суурийн нүх гараар ухах	м3	1.2
2	Сүүдрэвчны суурь цутгах БМ150	м3	1.2
3	Багана угсрах Ф300мм	м3	1.6
4	Дам нуруу, хэвтээ холбоос угсрах	м3	0.8
5	Модон хашлага хийх	м	14.2
6	Модон тавцан хийх /сандал/	м	8.8
7	Модон элементүүдийг харуулдах	м3	1.96
8	OSB хавтангаар хучилт өнгөлөх	м2	36
9	Гоёлын хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	36
10	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	125
11	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	26.5
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.8
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	130
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	130

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Кабелийг шуудуунд сунгах АВВБ 3x35+1x25мм ²	м	85
6	Кабелийг шуудуунд сунгах АВБШв 4x6мм ²	м	110
7	Кабелийн төгсгөвч JG-35	ш	6
8	Кабелийн төгсгөвч JG-25	ш	2
9	Кабелийн төгсгөвч JG-6	ш	8
10	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах ГГ-УС	ш	1
11	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.5
12	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	1.5
13	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.5
14	Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 4.5м	ш	10
15	40x4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
16	Уян хоолой угсрах Ф100мм	м	9
17	Механизмаар шуудууг булах	м3	19.7
18	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.5

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 2,000,000 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун