


5	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	18
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30
8	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.03
9	Эргүүлж 3-р зэргийн хөрсөөр гараар булах	м3	9

10 КВ РЕКЛОУЗЕР ТУЛГУУР УГСРАХ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Реклоузерын пунктн П төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох	ком	1
2	Реклоузерийн суурийн төмөр хөндлөвчийг угсрах	тонн	0.52
5	10- кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1

10/0,4/ 50 ГҮН ӨРМИЙН ХУДАГ КТПН- УГСРАХ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	КТПН суурийн газрыг ухаж тэгшлэх	м2	12
2	КТПН суурийн нүх гараар ухах	м3	4.48
3	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.49
4	КТПН-ны суурь цутгах м250	м3	2.6
5	Хайрган дэвсгэр хийх 250мм зузаантай	м2	4.32
6	10кв-ын 50кв чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
7	50/10/0,4 хүчний хувьсгуур угсрах	ш	1
8	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
9	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
10	50*5 мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	200
11	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
12	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	32
13	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	30
14	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.17
15	Хашааны шон суулгах 2,7м урт	ш	8
16	Төмөр торон хаалга угсрах 750*1700	ширхэг	1
17	3000*1700 хэмжээст төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	4
18	1800*1700 хэмжээст төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	2
19	1000*1700 хэмжээст төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	2
20	Нүхийг эргүүлж булах	м3	0.11
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хэмжээгээр тооцож тусгах			
Зураг, төслийн ажлын зардал 9 977 273 ₮			
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хэмжээгээр тооцож тусгах			

Ажлын тоо хэмжээний түүвэр хийсэн:  С.Лхагвачулуун

Цахилгааны шугам сүлжээ /Хэнтий, Өмнөдэлгэр сум/

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НАРАН БАГИЙН 10КВ-ЫН 4,6 КМ АШ УГСРАХ АЖИЛ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 кв-ын төмөр бетон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	49
2	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	48.6
3	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.1
4	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	10.3
5	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.2
6	10кв-ын АШ-ын давхар бэхэлгээтэй ЗБ10-2 завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	43
7	10кв-ын АШ-ын давхар бэхэлгээтэй татлагатай ЗБ10-2 завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
8	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УА10-3	1 тулгуур	3
9	10 кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-2	1 тулгуур	2
10	Төмөр бетон тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх	ширхэг	2
11	Анкерийн татуурга хавтан суурилуулах.	ширхэг	2
12	Тулгуурт төмөр бетон чагт угсрах	ширхэг	44
13	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүй татах	км (3 утас)	4.6
14	10- кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	3
15	10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	иж бүр	3
16	10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулга сунгаж шуудуунд тавих	м	3920
17	Тулгуурын нүх эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	697.4
18	Газардуулгын шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	784
19	Бульдозероор тулгуурын нүх газардуулгын шуудуу булах	м3	1407.37

10 КВ КШ- УГСРАХ ШИНЭ ЗШ КТПН ОРУУЛГА

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.5
2	10 кв-ын YJLV 23- 3*50мм.кВ огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	30
3	10 кв-ын 3*50 мм.кВ огтлолтой кабелийг тулгуурт бэхэлгээтэй сунгах	м	60
4	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфть хийх/50мм/ 6-10кв	ш	6