

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн хана буулгах	м2	24.8
2	Тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.3
3	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	5.5
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	27.9
5	Бетон гулдмайгаар өрөх	м3	1.14
6	Партешн шилэн хана угсрах	м2	6.2
7	Модон шал хуулах	м2	66.73
8	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	10
9	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	10
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	66.73
11	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	133.5
12	Бетонон үе дээр зоргодсон ОСП хавтан дэвсэх18 мм	м2	849
13	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	43
14	Рейкен шал шахаж хийх	м2	159.75
15	Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах	м2	782.25
16	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	849
17	3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах	1 блок	5
18	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	11.72
19	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	3.6
20	Цонхны бариул солих	ш	62
21	Цонхны жааз авахгүйгээр бага засвар хийх	жааз	62
22	Дотор шилэн порчиктой модон хаалга угсрах	м2	60.32
23	Гадна шилэн хаалга угсрах	м2	5.88
24	Гадна шилэн гонх угсрах	м2	18.6
25	Халаах хэрэгслэлийн хаалт	ш	160
26	Довжоо цутгах м-150	м3	4.4
27	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	18.2
28	Довжоог гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	18.2
29	Гадна ханын гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	755
30	Гадна ханын шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	302
31	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууд цавуун хөрсжүүлэлт хийх	м2	755
32	Хуучин будагтай гадна ханын гадаргууг шат ба газраас эмульсэн будгаар шүршигчээр будах	м2	755
33	Гадна хананы (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	93
34	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай уналттай гипсэн тааз угсрах	м2	275.8
35	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	1518.1
36	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	1518.1
37	Хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	3978
38	Эмульсээр хана будах	м2	3978
39	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	96
40	Радиоторууд, 50мм бага голчтой хоолойнууд будах	м2	155.5

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хянах автомат залгуур б?хийн галын дохиоллын х?лээн авах станц	иж бүрэн	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	78
3	Тэжээлийн блок	ш	1
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	8
5	80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	8
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас	м	1000
7	Галын кабель	м	67
8	Галын дохиоллын шугаман мэдрэгч блокийн хамт	ш	2

ХЯНАЛТЫН ДУРАНГИЙН СИСТЕМ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	PDE swlttch	ш	1
2	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэц	ш	1
3	Д?рс бичлэгийн суваг NVR-8	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай коаксель кабель	1км	0.4
5	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай видео дуран	ш	3

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл тэжээлийн автомат залгагчтай самбар угсрах БТАЗС-1	ком	1
2	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОЕС-1	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	ш	1
5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-3	ш	1
6	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	197
7	1x100 таазны гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
8	1x9 гарах бичигтэй лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	16
9	2x8 хананы лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	32
10	Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 1x60	ширхэг	5
11	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах лед 1x400	ширхэг	12
12	Ердийн унтраалга тавих	ширхэг	16
13	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	28
14	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан розетка	ширхэг	62
15	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	52
16	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	110
17	Тэг шин тусгаарлагчийн хамт	ш	16
18	Кабелийн тавиур суулгах	ш	30
19	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	7800
20	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	2000
21	5x16мм2 судастай зэс утас сүвлэх	м	235
22	Хуванцар хоолойг угсрах д-15 мм 2	метр	2600
23	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-20-25мм	метр	800
24	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32мм2	метр	750

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	м	20
2	ЯЦндан хоолойг пенополиуретанаар бүрэх	м2	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Фланц ба арматурын голч d=70мм байрлуулах	ш	4
4	Гуравлагч голч d=32мм байрлуулах	ш	4

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	20
2	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м2	20
3	Салхивчийн хоолойн шилжвэр	ш	1
4	Салхивчийн хоолойн отвод	ш	2
5	Агаар цуглуулах сараалж pp200	ш	4
6	Дуу намдаагчтай сэнс 1800 м3/ц	ш	1

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 13.800.000 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун