

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана буулгах	м3	3.6
2	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	34.6
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	69.2
4	Хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	869.27
5	Эмульсээр хана будах	м2	705.1
6	Ханыг нягтралтай ба чийгэнд тэсвэртэй цаасаар цааслах	м2	164.2
7	Халаалтын радиотор хоолойг 2 удаа өнгө хувиргасан тосон будгаар будах	м2	26
8	Хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх	м2	94.2
9	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх	м	26.4
10	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	411.4
11	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	411.4
12	Тоосго, бетонон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	29.7
13	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай уналттай гипсэн тааз угсрах	м2	67.4
14	Довжоо пандус цутгах м-150	м3	4.2
15	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.2
16	Хуучин шал хуулах	м2	472.64
17	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	472.64
18	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 2 үе тусгаарлалт хийх	м2	472.64
19	Паркетан шал шахаж хийх	м2	300.01
20	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	172.63
21	Шаланд хивсэнцэр дэвсэх	м2	15.57
22	Хаалгыг буулгах	м2	32.5
23	Вакуум шилэн хана хаалга угсрах	1 блок	1
24	Металл рамтай шилэн гонх суулгах	ш	1
25	Хөнгөн дулаалгатай төмөр хавтангаар гонхны дээвэр хийх	м2	4.8
26	Ус чийгний хамгаалалттай модон хаалга угсрах	м2	5.733
27	Дотор шилэн порчиктой модон хаалга угсрах	м2	24.84
28	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	30.6
29	Хаалганд цоожтой хэрэглэл суулгах	ш	16
30	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	1
31	Хуучин вакуум цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	31.2
32	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	8.11

СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	475.94
2	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 1.5x2.1	ш	2
3	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 1.0x2.1	ш	1

СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрлийн самбар угсрах ГС-1	КОМ	1
2	Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 1x60	ширхэг	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах лед 1x8	ширхэг	9
4	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах лед 1x9	ширхэг	3
5	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах лед 1x200	ширхэг	16
6	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	11
7	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	3
8	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	4
9	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан тагтай розетка	ширхэг	8
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	9
11	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	15
12	Холболтын хайрцаг тавих	ш	16
13	Троссонд кабель бэхлэх ф5мм	м	160
14	Тэг шин тусгаарлагчийн хамт	ш	2
15	3x4мм2 зэс галд тэсвэртэй кабель сүвлэх	м	80
16	Хуванцар хоолойг угсрах д-15 мм 2	метр	300
17	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-20 мм	метр	100
18	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4	м	10
19	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	110
20	Булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	15
21	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	190

СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар угсрах ОС-1	ком	1
2	Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 1x60	ширхэг	2
3	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах лед 1x20	ширхэг	21
4	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*36	ш	122
5	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	7
6	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	14
7	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан тагтай розетка	ширхэг	27
8	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	33
9	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	60
10	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	60
11	Тэг шин тусгаарлагчийн хамт	ш	20
12	Кабелийн тавиур суулгах	ш	12
13	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	2000
14	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	450
15	16мм2 зэс галд тэсвэртэй кабель сүвлэх	м	200
16	Хуванцар хоолойг угсрах д-15 мм 2	метр	1300
17	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-20 мм	метр	1000
18	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32мм2	метр	100
19	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 25*4	м	15
20	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	120
21	Булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	18
22	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	300

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	15
3	Яндан хоолойг пенополиуретанаар бүрэх	м2	4
4	Холбох хэрэгсэл угсрах Яндангийн голч20-мм	м	5
5	Хаалт ф20	ш	10
6	Холигч байрлуулах	ш	4
7	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах	м	1
8	Агаарын дулаан х?шиг	м	1
9	Хоолойнууд будах	м2	2
10	Усаар шахаж шалгах	ш	20

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6
3	Холбох хэрэгсэл ф50	ш	10
4	Холбох хэрэгсэл ф100	ш	25
5	Шаазан угаагуур тавих	ш	4
6	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1к	6
7	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	ш	20
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	ш	6

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м	5
2	Агаар дамжуулах хоолойн бэлдэц хийх	м	5
3	Салхивчийн хоолойн отвод	ш	2
4	Агаар цуглуулах сараалж pp150	ш	6
5	Салхивчийн хоолойн шилжвэр	ш	2
6	Салхивчийн хоолойг дулаалах	ш	5.5

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	ш	69
2	Хөрсөнд гараар ухах	ш	12
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	ш	3.5
4	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн элсээр хучиж дулаалах	ш	8
5	Бохир усны хуванцар хоолой ф110	ш	5
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	ш	30
7	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	ш	8
8	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах	ш	2
9	Модон таг угсрах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 9.200.000 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун