

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГҮЙЛТИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30см	1м3	802.98
2	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх б=10см	1м3	267.66
3	Бетон гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	2676.6
4	Резинэн будгаар гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	2676.6

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ХАРАЙЛТЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	
2	Механизмаар ухсан хорсийг гараар тэгшилж засах	м3	
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30см	1м3	188.18
4	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	627.24
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1296
6	Харайлтын талбайн доорхи элсэн дэвсгэр үе хийх /б=30см/	1м3	11.94
7	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	28

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ЗҮЛЭГЖУУЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон талбайд хиймэл зүлэг наах	м2	872
2	Механижсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	1504
3	Ургамлын урийг хөрсонд гараар цацах	м3	300.8
4	Услах	м3	300.8

УЗЭГЧДИЙН САНДЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандлын хол суулгах нух гараар ухах	м3	37.35
2	Суурийн хажуугаар хорсоор эргүүлж булах	м3	8.55
3	Сандлын холийг бетоноор чигжиж цутгах м100	м3	28.8
4	Сандлын төмөр хийц бүтээц газар дээр нь бэлтгэж угсрах	тн	9.33
5	Томор хашаа, хаалт, хаалгыг томрийн будгаар 2 удаа будах	тн	9.33
6	Сандлын модон тавцан хийх	м3	13.42

САГСНЫ ТАЛБАЙН УЗЭГЧДИЙН САНДЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандлын хол суулгах нух гараар ухах	м3	8.35
2	Суурийн хажуугаар хорсоор эргүүлж булах	м3	2.78
3	Сандлын холийг бетоноор чигжиж цутгах м100	м3	5.48
4	Сандлын төмөр хийц бүтээц газар дээр нь бэлтгэж угсрах	тн	1.275
5	Томор хашаа, хаалт, хаалгыг томрийн будгаар 2 удаа будах	тн	1.275
6	Сандлын модон тавцан хийх	м3	1.78

ХАШААНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх / ургамлын уетэй онгон хорсийг хуулах /	м2	10596.7
2	140 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг түрэх, талбайг тэгшлэх	м3	12101.9
3	50см зузаан үеэр өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	7281.6
4	100/140 морины хүчтэй бульдозероор 3.4-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	4055.7
5	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор илүүдэл шороон хөрсийг автосамосвалаар зоох ачих,буулгах	м3	4320
6	Механизмаар ухсан хорсийг гараар тэгшилж засах	м3	283.99

1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	3443.23
2	Механизмаар ухсан хорсийг гараар тэгшилж засах	м3	103.3
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30см	1м3	3443.23
4	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх б=10см	1м3	200.6
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	440
6	Хол бомбогийн хаалга суулгах бэхэлгээ томор, боолт суулган бетондох	тн	0.158
8	Бетон гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	11477.44
9	Резинэн будгаар гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	11477.44

1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	154
2	Механизмаар ухсан хорсийг гараар тэгшилж засах	м3	4.5
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30см	1м3	139.2
4	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх б=10см	1м3	46.4
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	94.5
6	Тоног тохооромжийн бэхэлгээ томор, боолт суулган бетондох	тн	0.345
7	Тоноглол зэрэг ширхэгийн эдлэлүүд угсрах	ш	2
8	Бетон гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	464
9	Резинэн будгаар гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	464

1	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	154
2	Механизмаар ухсан хорсийг гараар тэгшилж засах	м3	4.5
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-30см	1м3	139.2
4	Цементбетон хольцоор талбайг гараар хийх б=10см	1м3	46.4
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	94.5
6	Тоног тохооромжийн бэхэлгээ томор, боолт суулган бетондох	тн	0.236
7	Тоноглол зэрэг ширхэгийн эдлэлүүд угсрах	ш	4
8	Бетон гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	464
9	Резинэн будгаар гар аргаар өндөр чанартай будах	м2	464

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=3.0м	ш	22
9	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах №3, h=4.5м	ш	8
10	Прожекторыг цамхагт суурилуулах, прожекторын чадал 1000вт	ш	6
11	1кв-ын 3-4 судастай 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	1
12	1кв-ын 16мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфтийг тулгуурт байрлуулах	1 ш	1
13	4х6мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
15	Ф10 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хийцэнд бэхлэж гагнаж угсрах	м	1050
16	Цамхагийн доорхи тулгуур суурь угсрах	ш	6
17	Гадна гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь	ш	30
18	25мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1050
19	0.5м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м ³	280
20	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м ³	19.6
21	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	37.1
22	Мон хорсоор гараар эргүүлж булах	м ³	5.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нух гараар ухах	м ³	29.28
2	Шонгийн суурийн хажуугаар хорсоор эргүүлж булах	м ³	18.46
3	Хашааны шон бетоноор чигжиж цутгах м100	м ³	7.68
4	Хашааны жижиг төмөр хаалга угсрах	1 блок	4
5	Хашааны том төмөр хаалга угсрах	1 блок	2
6	Төмөр хашаа хайс шонгийн хамт газар дээр нь бэлтгэж угсрах	тн	17.48
7	Томор хашаа, хаалт, хаалгыг томрийн будгаар 2 удаа будах	тн	18.18
8	Шонгийн толгойн чимэглэл суулгах	ш	332

УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВАГ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус зайлуулах сувгийн нух гараар засаж ухах	м ³	102.6
2	0.3-0.7тн хүртэл жинтэй ус зайлуулах сувгийн тэвш угсрах	ш	179
3	Төмөр бетон сувгийн хавтан	ш	698
4	Ус зайлуулах сувгийн 300 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	38
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрж сувгийг булах	м ³	31.16
6	Мон хорсоор гараар эргүүлж булах	м ³	4.2
7	0.5м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор илүүдэл шороон хөрсийг автосамосвалаар зоох ачих, буулгах	м ³	99.68

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м ³	65.8
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	37.1
3	Кабелийг шуудуунд сунгах 3х70+1х35мм ² /АВВБ-660/	м	360
4	25мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах 3х70+1х35мм ²	ш	4
5	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ш	1
6	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
7	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
8	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3
9	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	25
10	Элсэн дэвсгэр хийх	м	330
11	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	330
12	Кабелийн хамгаалалтын тууз	100м	3.3

ГАДНА ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах жин 28кг хүртэл	ком	1
3	4х16мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1000
4	2 х 2 5мм ² хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	300
5	D=100мм голчтой ган яндан угсрах	м	18
6	Элсэн дэвсгэр хийх	м	800
7	Кабелийн хамгаалалтын тууз	100м	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Усан цийдмэг будгаар шавардсан ба будалтанд бэлтгэсэн угсармал ханыг багсаар 100% ердийн будах	м2	17.1
4	Галд тэсвэртэй төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	45.12

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	83.44
2	Бетон хаявч цутгах	м3	4.89
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.52

ХУВЦАС СОЛИХ БАЙРНЫ ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1
2	Таазанд ил тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгчийг угсрах BN120C	ш	18
3	Гоостой, чийгтэй байранд хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах IP54	ширхэг	2
4	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
5	1 туйлт далд угсрах гуравласан унтраалга тавих /пакетник/	ширхэг	2
6	Розетка далд угсрах 2 туйлт газардуулгын сэрээтэй хамгаалагдсан	ш	2
7	ПВХ -1 маркийн 1x2,5 мм2 хүртэл огтлолтой угсыг ил сунгаж татах	м	300
8	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
9	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	100
10	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
11	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ш	5
12	Дулааны реле угсрах	ком	1
13	Булан төмөр 50*50*5мм L=1,5м газардуулга хийх	ш	12
14	4x40мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
15	25x4мм хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын дотор хурээ хийх	м	8
16	Газардуулгын газар ухах	м3	62
17	Буцааж булах	м3	48

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нух гараар ухах	м3	10.8
2	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	6.92
3	Гараар буцааж чигжих	м3	7.56

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	0.9
2	Цутгамал томор бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	5.4
3	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч цементэн зуурмагаар хийх	м2	9.24
4	Зуурмаг бэлтгэх м-50	м3	6.43

ХАНА, ХАМАР ХАНА, ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүх төрлийн ган багана угсрах [1 ба олон алгасалт барилга]	тн	0.14
2	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.366
3	Томор хийцийн босоо, хэвтээ холбоос, тулаас угсрах	тн	1.143
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.648
5	Фибролит / эрдэс ховон/ хавтан дүүргэгчтэй даацын бүтээцэд хана угсрах 12 талаас нь фанераар онголох \	м2	88.68
6	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сандвич хавтангаар дээвэр хийх б=100мм	м2	58.24
7	Гадна ханын тор	тн	0.232
8	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	42.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	5.53
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	46.1
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	46.1

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын 2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	5.04
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	5.04
3	Цонхны хуванцар тавиур хавтан суулгах	м2	5.04
4	Гадна хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.82
5	Хаалганд цоож, хэрэглэл суулгах	ш	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	85.4
2	Дотор хана өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	68.32

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	1 туйлт далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
5	Розетка далд угсрах 2 туйлт газардуулгын сэрээтэй хамгаалагдсан	ш	1
6	ПВХ -1 маркийн 1x2.5 мм2 хүртэл огтлолтой утсыг ил сунгаж татах	м	300
7	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	100
8	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	100
9	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
10	Унтраалга, розетканы хайрцаг тавих	ш	5
11	Дулааны реле угсрах	ком	1
12	Булан төмөр 50*50*5мм L=1.5м газардуулга хийх	ш	12
13	4x40мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
14	25x4мм хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын дотор хүрээ хийх	м	8
15	Газардуулгын газар ухах	м3	23
16	Буцааж булах	м3	18

ДОТОР ЦЭВЭР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	8
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	6.5
3	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	7
4	Угаагуурын ус холигч	1ш	2
5	Уян холболт голч d=15мм солих	ш	9
6	Бомболгон хаалт угсрах ф15	ш	7
7	Бомболгон хаалт угсрах ф25	ш	2
8	Ул буцаах хаалт угсрах ф25	ш	1
9	Аваарын хаалт угсрах ф15	ш	2
10	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах	ш	2
11	Цэвэр усны насос суурилуулах	ком	1
12	9.0м3 эзэлхүүнтэй нооц усны сав тавих	ком	1

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	11.8
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20.8
3	Суултуур байрлуулах	1ком	4
4	Хүйтэн усны салбар шугамтай угаагуур тавих	1ш	2
5	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	158.88
2	Гараар засаж ухах	м3	4.8
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.96
4	110 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	7
5	160 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	1.48
2	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч цементэн зуурмагаар хийх	м2	7.36
3	Зуурмаг бэлтгэх м-50	м3	1.5

ХАНА, ХАМАР ХАНА, ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Томор хийцийн босоо, хэвтээ холбоос, тулаас угсрах	тн	0.243
2	1 талаас нь фанераар бүрж ханын онголгоо хийх	м2	42.49
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=100мм	м2	24.4
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	22.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх м50-75	м3	3.68
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	14.7
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	14.7

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын 2м2 дээш талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	1.22
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүрдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.22
3	Гадна хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	3.4
4	Хаалганд цоож, хэрэглэл суулгах	ш	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гипсэн хавтан өнгөлгөө дотор хананд хийх	м2	42.49
2	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	14.7
3	Хананд 200x300 мм-ийн хавтанцар наах	м2	42.49

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	51.52
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	0.98

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙРНЫ ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын хуваарилах самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	1
2	Таазанд ил тоноглох LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгчийг угсрах BN120C	ш	8
3	Тоостой, чийгтэй байранд хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах IP54	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Хуурай хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
7	Модон таг угсрах	м2	0.042
8	Сувгийг гараар эргүүлж булах	м3	9.2
9	Бульдозероор сувгийг эргүүлж дарах	м3	128.8

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 8.000.000 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун