

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хананы цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох /гал тогоо/	ш	3
2	Чулуун хананы хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох /гал тогоо/	ш	2
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хаяавчийг задлаж буулгах	м3	9.6
4	Тамбурын ханын тоосгон өргийг гараар ухах	м3	2.28

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	396
2	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	396
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	4
4	2.1x0.7 хэмжээтэй пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	3
5	Тоосгон хананд 1 мм хүртэл өндөр цонхны тавиур мод суулгах	м2	4.5
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.5
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, хаяавчин доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	14
8	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.28
9	Бетон хаяавч цутгах	м3	9.6
10	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	4.2
11	Таазыг 35% -с дээш цэвэрлэж будаг найруулан өнхөрүүлгээр чанартай будах	м2	156
12	Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж будаг найруулан өнхөрүүлгээр чанартай будах	м2	284
13	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	20
14	Агааржуулалтын хоолойд сорох сэнс угсрах	ш	1
15	Ариутгах татуургын шугамыг цэвэрлэх 150мм	м	30
16	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	2

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 569.306 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун