

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6.9
2	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	8.87

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	9.66
2	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	48.3
3	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	13.8

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	31.32
2	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	4.14

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	96
2	Rockwool хавтангаар модон хучилт, дулаалах d-150мм	м2	96
3	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	1.75
4	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.78
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	116.16
6	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	27.54
7	Цэвэр банзан эмжээр хадах (карниз)	м2	4.14

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	8.87
2	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	27.54
3	Бетон довжоо цутгах	м3	0.48

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.5x1.5 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг хананд суулгах	1 блок	2
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	4.5
3	Цонхны угсармал төмөр бетон тавиур хавтан суулгах	м2	1.28
4	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	2
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	87
2	Гадна хананд тортой замаска тэгшилгээ хийх	м2	87
3	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар ханыг багсаар 100 % будах	м2	87
4	Бетон хаяавч зам цутгах	м3	6.8

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	98.3
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	9
3	Гаражын тааз гипс хавтангаар хийх	м2	55.1
4	Будалтанд бэлтгэсэн хана, таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	180.94
5	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар хана, таазыг багсаар 100 % будах	м2	146.04
6	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	34.9

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Радиатор угсрах	экм	22
2	70мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр	м	9
3	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
5	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42
6	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	52
7	Хий авагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2
8	Шугамын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	4
9	Шугамын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
10	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	8
11	Хий авагч тавих	ш	1
12	Сараалж, далавч, радиотор, 50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	8.62

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
2	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	170
3	Эгнээндээ 2 гэрэлтүүлэгчтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч хайрцагт блокчлон дүүжинд угсрах	ш	4
4	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	6
5	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	2
6	Солиур залгуур далд тавих	ширхэг	4
7	Галын мэдээллийн дуут олон удаагийн үйлчлэлтэй цэнэглэгддэг автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	404.8
2	Гадна ханын шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	404.8
3	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар ханыг багсаар 100 % будах	м2	404.8

ХААЛГА, ЦОНХНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуун хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	30
2	1.5x1.2 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонхыг хананд суулгах	1 блок	29
3	Тоосгон хананд суулгасан модон тавиур буулгах	тавиур	29
4	Цонхонд өнгөлсөн гантгиг тавиур суулгах	м2	18.56
5	Мөн 2.1x1.5 хэмжээтэй өргөн давхар хайрцагтай т?м?р рамтай шилэн вакум хаалга суулгах	1 блок	2

ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	11.3
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	3.8
3	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантгиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /вестибюль/	м2	37.7
4	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	148.7

ШАТНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны гишгүүр, талбайг өнгөлсөн гантгиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	18.54
2	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.45

ДОТОР ЗАСЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	130.5
2	Дотор талын тоосго, бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	560
3	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	300.5
4	Шал таазанд ховил суулгаж 1.5м2 хүртэл талбайтай цул хатжуулсан шилэн хана угсрах	м2	14.28
5	Тоосго, бетонон хананд гоёлын хавтан өнгөлгөөтэй явган хана хийх /0.9x0.45м/	м2	278.4
6	Будалтанд бэлтгэсэн хана, таазны гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	860.5
7	Цавуун будгаар гантгигийн өнгө гаргаж заслал хийх	м2	588.62

ХАЛААЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	29
2	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	438
3	Радиатор угсрах	экм	135.58
4	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	198
5	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	102
6	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	71
7	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
8	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	371
9	Хий авагч хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	34
10	Шугамын хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	68
11	Шугамын хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	18
12	Шугамын хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	4
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	371
14	Сараалж, далавч, радиотор, 50 мм доош голчтой яндан гэх мэт гадаргууг 2 удаа будах	м2	118.05
15	Хий хураагч тавих голч 100мм	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	1
2	Холигч байрлуулах	1ш	1
3	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Бидуар тавих	1ш	1
5	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	3
6	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	16

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1
2	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	300
3	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	149
4	Уналттай таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	32

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 7.800.000 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун