
ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

9	Захиалагчийн албаны зардал	525 271
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	919 225

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
51-030-03	Парпед буулгах	м3	6.44
57-010-58	Гадна ханын шохойг хусаж арилгах	м2	243
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	7.29
10-440-05	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	11.9
12-150-04	Төмөр дээвэр хийх	м2	397.5
15-010-04	Нөхөөс шавардлага хийх	м2	64
06-100-10	Гол нуруунд бүс бетон цутгах М-150 /0,38x0,22/ анкер бэхэлгээний хамт	м3	8.86
08-040-10	Шувуун нурууны маурелэтэд хар тосон түрхлэг хийх	м2	38.7
12-090-08	Ус зайлуулах хоолой угсрах	м	24
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	120
15-240-09	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	243
15-310-06	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	243
08-050-11	Агааржуулалтын хоолойг өрөх	м2	8.6