

Таван толгой - Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын засварын ажлын тоо хэмжээ /2020 он/

| д/д | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|--|--|-------------|------------|
| Багц 1: 0-50км | ДЭД СУУРЬ, ЦБС, ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Дэд суурийн шаардлага хангахгүй материалыг сольж, 6% цементээр бэхжүүлэн тэгшилж нягтруулах h=0.2м | 10м³ | 31.80 |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 318.00 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 95.94 |
| | ЦБС, АСФАЛЬТБЕТОН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 4,110.90 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 1,242.98 |
| | АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 486.20 |
| | ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ | | |
| Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05м B=7.5м L=9.2км | м³ | 3,450.00 | |
| ХӨВӨӨНИЙ АЖИЛ | | | |
| Техникийн шаардлагад заасны дагуу хуучин хөвөөг h=10см зузаан соёодон сийрүүлж, хайрга нэмж нягтруулах | м³ | 2,852.00 | |
| Багц 2: 50-100км | ДЭД СУУРЬ, ЦБС, ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Дэд суурийн шаардлага хангахгүй материалыг сольж, 6% цементээр бэхжүүлэн тэгшилж нягтруулах h=0.2м | 10м³ | 29.55 |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 295.50 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 88.65 |
| | ЦБС, АСФАЛЬТБЕТОН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 3,843.38 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 1,164.26 |
| | АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 366.50 |
| | ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ | | |
| Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05м B=7.5м L=9.2км | м³ | 3,450.00 | |
| ХӨВӨӨНИЙ АЖИЛ | | | |
| Техникийн шаардлагад заасны дагуу хуучин хөвөөг h=10см зузаан соёодон сийрүүлж, хайрга нэмж нягтруулах | м³ | 2,852.00 | |
| Багц 3: 100-150км | ЦБС, АСФАЛЬТБЕТОН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 1,431.10 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 434.10 |
| | АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 206.30 |
| | ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ | | |
| Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05м B=7.5м L=9.2км | м³ | 3,450.00 | |
| ХӨВӨӨНИЙ АЖИЛ | | | |
| Техникийн шаардлагад заасны дагуу хуучин хөвөөг h=10см зузаан соёодон сийрүүлж, хайрга нэмж нягтруулах | м³ | 2,852.00 | |
| Багц 4: 150-200км | ЦБС, АСФАЛЬТБЕТОН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 485.40 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 147.50 |
| | АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 273.70 |
| | ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ | | |
| Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05м B=7.5м L=9.2км | м³ | 3,450.00 | |
| ХӨВӨӨНИЙ АЖИЛ | | | |
| Техникийн шаардлагад заасны дагуу хуучин хөвөөг h=10см зузаан соёодон сийрүүлж, хайрга нэмж нягтруулах | м³ | 2,852.00 | |
| Багц 5: 200-239км | ЦБС, АСФАЛЬТБЕТОН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Хуучин ЦБС-г тохиромжтой ширхэглэлд хүргэн 6% цементээр бэхжүүлэн резайклдан засварлах h=0.2м | м³ | 332.20 |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 100.40 |
| | АСФАЛЬТБЕТОН ХУЧИЛТЫН НӨХӨӨСНИЙ АЖИЛ | | |
| | Техникийн шаардлагад заасны дагуу халуун асфальт бетон хольцоор нөхөөс хийх h=0.06м | м³ | 249.60 |
| | ӨНГӨ ХУЧИЛТЫН АЖИЛ | | |
| Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05м B=7.5м L=7.9км | м³ | 2,963.00 | |
| ХӨВӨӨНИЙ АЖИЛ | | | |
| Техникийн шаардлагад заасны дагуу хуучин хөвөөг h=10см зузаан соёодон сийрүүлж, хайрга нэмж нягтруулах | м³ | 2,449.00 | |