	БАРИЛГА АРХИТЕКТУР	
1	Нүүр хуудас	БА-01
2	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг	БА-02
3	Зоорийн давхрын байгуулалт /хэмжилтийн/	БА-03
4	1-р давхрын байгуулалт /хэмжилтийн/	БА-04
5	2-р давхрын байгуулалт /хэмжилтийн/	БА-05
6	3-р давхрын байгуулалт /хэмжилтийн/	БА-06
7	Зоорийн давхрын байгуулалт /өөрчлөлтийн/	БА-07
8	1-р давхрын байгуулалт /өөрчлөлтийн/	БА-08
9	2-р давхрын байгуулалт /өөрчлөлтийн/	БА-09
10	3-р давхрын байгуулалт /өөрчлөлтийн/	БА-10
11	Нүүр тал 1-5 /хэмжилтийн/	БА-11
12	Нүүр тал 5-1 /хэмжилтийн/	БА-12
13	Нүүр тал A-D /хэмжилтийн/	БА-13
14	Нүүр тал D-A /хэмжилтийн/	БА-14
15	Нүүр тал 1-5 /өөрчлөлтийн/	БА-15
16	Нүүр тал 5-1 /өөрчлөлтийн/	БА-16
17	Нүүр тал A-D /өөрчлөлтийн/	БА-17
18	Нүүр тал D-A /өөрчлөлтийн/	БА-18
19	Метал хавтан бэхлэх хэсэглэл	БА-19
20	Одоогийн байдал	БА-20

ТАЙЛБАР БИЧИГ

Үндэслэл

Сум орон нутаг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Сумын Засаг Даргын Тамгын Газрын хүсэлт, ажлын даалгаварын дагуу.

Байршил

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ХЭСЭГ:

Тус барилга нь Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 1-р багт байршилтай Гадаадын иргэн харъяатын албаны барилга бөгөөд тэнхлэгээрээ 36.0м*18.0м-ийн хэмжээтэй тэгш өнцөгт хэлбэртэй, хавтгай дээвэртэй, зоорийн давхартай, даацын тоосгон хана бүхий одоо байгаа барилга болно. Тухайн барилгын зөвхөн гадна харагдах байдалд засвар хийх буюу фасадны өнгөлгөө хийнэ. Захиалагчийн хүсэлт, ажлын даалгаварын дагуу дулаалгагүй, метал хавтан өнгөлгөө болон гадна фасадны эмульсэн будгаар будах ажил хийхээр зураг төсөвд тусгав. Метал хавтан өнгөлгөөг хийхдээ чанар стандартын шаардлага хангасан зориулалтын хавтанг барилгын гадна үндсэн ханaнд метал рам зангидан бэхлэх бөгөөд ажил гүйцэтгэлийн дүрэм, журамж, стандартыг нарийн баримтлан чанартай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.
Метал хавтангийн үндсэн өнгийг цагаан саарал, 2-3-р давхарт консоль гарч буй хэсэг буюу орцны хэсгийн урагш түрсэн хэсэгт хар саарал өнгөтэй байхаар зурагт заав. / Хавтангийн өнгийг захиалагч байгууллагын хүсэлтээр өөрчилж болох ба өөрчлөх тохиолдолд зохиогч байгууллагатай зөвшөөрөлцөх шаардлагатай/. Барилгын дээврийн хүрээ/парпет/ ханыг давуулан метал хавтанг хийх шаардлагатай.
Метал хавтанг барилгын нүүр тал буюу 1-5-р тэнхлэгт хийх ба бусад талуудыг эмульсэн будгаар будна.
Ханыг эмульсдэх, засварлах ажилд ханын гадаргууг бэлтгэх ба одоо байгаа эмульсэн будгийг бүгдийг хусаж цэвэрлэн бүх ханын гадаргууг даралтат усаар сайтар угааж хатаана.
-Бусд төрлийн бохирдлыг сайтар цэвэрлэнэ. Хуучин шавардлагатай ханын бүх гадаргууг цохиж хоосон, хөндийрсөн байгаа эсэхийг шалган хөндийрсөн бол тэр хэсгийн шаврыг нураж гадаргууг тэгшлэн шинээр шавардлага хийх
Гадна фасадны эмульсэн будгаар 2 үе будна. Эмульсэн будаг нь өөрийгөө угаадаг будаг байна.
Эмульсэн будгийг зурагт заасны дагуу цонхны хоорондын босоо зайнд хар саарал бусд хэсгүүдийг цагаан саарал өнгийн эмульсэн будгаар будна.
Барилгын нүүр талыг метал хавтангаар бүрж байгаатай холбоотой хаяг, бичээсийг барилгын дээврийн хүрээ буюу парпет дээр байршуулна. Гадна ханaнд одоо байгаа гэрэлтүүлэг болон гадна хөргөлтийн төхөөрөмж/сэнс/-ийг мөн өнгөлгөөг хийсний дараа тухайн байршлуудад буцаан бэхлэнэ. Бэхлэгээ болон холболтыг ажлыг горимыг баримтлан чанартай хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.
Метал хавтангийн хэмжээг 1200мм x 600мм байхаар зурагт заав.

ТАЙЛБАР:

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ, ЗАМЫН-ҮҮД СУМ, 1-Р БАГ "ГАДААДЫН ИРГЭН ХАРЪЯАТЫН ГАЗРЫН КОНТОРЫН БАРИЛГЫН ГАДНА ФАСАД"-ны ӨНГӨЛГӨӨ		Төслийн дугаар: ШТ-80/20	Үе шат: А3
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, ТАЙЛБАР БИЧИГ		Зургийн дугаар: БА-02	Хувилбар: 1
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН "ШИГОТА" -ХХК УЛААНБААТАР ХОТ, БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ 16-Р ХОРОО "АШИД МОНГОЛ" БАРИЛГЫН "201"-ТООТ ХОЛБОО БАРИХ УТАС: 96363949	Архитектор Б.Очирмандах		
	Гүйцэтгэсэн А.Болор-эрдэнэ	Огноо: 2020 он	
	Шалгасан Б.Очирмандах	Масштаб: 1:150	

А3