

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувгийн нух механизмаар ухаж овоолох	м3	97
2	Механизмаар ухсан сувгийн нух гараар засч ухах	м3	3
3	Сувгийн хажуугаар шороо механизмаар буцааж чигжих	м3	81.89
4	Сувгийн хажуугаар шороо гараар буцааж чигжих	м3	14.45
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.94
6	Бохир усны хуванцар хоолой d-160	м	28
7	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах	ш	2
8	Худагт бэхэлгээ,скоб суулгах	тн	0.015
9	Модон таг угсрах	м2	0.8
10	Rockwool хавтангаар худгийн таг дулаалах	м2	0.8
11	Цайрдсан төмрөөр худгийн модон таг бүрэх	м2	1.6
12	Худгийн амсарт бетон хаяавч хийх М100	м3	0.2
13	Худгийн гадна тал битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	13.2
14	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	6.72
15	Септик танк 5м3 хийх	ш	1