

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Ус халаагч бойлер суурилуулах | ш | 1 |
| 2 | D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах | м | 6 |
| 3 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 50 мм | м | 4 |
| 4 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм /б=4.2мм/ | м | 20 |
| 5 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм /б=2.3мм/ | м | 20 |
| 6 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм /б=3.4мм/ | м | 18 |
| 7 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм /б=1.9мм/ | м | 24 |
| 8 | Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 11.06 |
| 9 | Хаалт голч d=50мм байрлуулах | ш | 2 |
| 10 | Хаалт голч d=25мм байрлуулах | ш | 6 |
| 11 | Хаалт голч d=20мм байрлуулах | ш | 5 |
| 12 | Даралт бууруулах хаалт голч d=32мм байрлуулах | ш | 2 |
| 13 | Автомат хий гаргагч ф15 тавих | ш | 2 |
| 14 | Ус юүлэгч ф15 тавих | ш | 6 |
| 15 | Монометр | ш | 1 |
| 16 | Термометр | ш | 1 |
| 17 | Тоолуур ф15 байрлуулах | ш | 1 |
| 18 | Бохир шүүгч тавих ф50 | ш | 1 |
| 19 | Холигч байрлуулах | ш | 8 |
| 20 | Нооц усны сав тавих /бак1000x1000x2000h/ | ш | 1 |
| 21 | Ус мэдрэгч ховуурт клапан тавих | ш | 1 |
| 22 | Усаар шахаж шалгах | м | 109 |
| 23 | Босоо шугамын хаалтыг магнезит хавтангаар бүрэх | м2 | 14 |

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 40 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 12 |
| 3 | Шалгах таг угсрах ф100 | ш | 2 |
| 4 | Цэвэрлэгээ угсрах ф100 | ш | 3 |
| 5 | Цэвэрлэгээ угсрах ф50 | ш | 2 |
| 6 | Угаагуур тавих /том/ | ш | 4 |
| 7 | Босоо душ байрлуулах | ш | 4 |
| 8 | Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах /том/ | ком | 3 |
| 9 | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих | ш | 2 |