

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.4
2	1\2-ын өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	14.93
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	58.3
4	Модон шал хуулах	м2	285.5
5	Банзан дэр мод буулгах	м2	46.7
6	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	28.5
7	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	285.5
8	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1үе тусгаарлалт хийх	м2	55.5
9	Паркетан шал шахах хийх	м2	55.5
10	Тайзны модон өндөрлөгөө угсрах	м2	64.1
11	Зааланд рейкэн шал шахах	м2	285.5
12	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 1.2x2.1 шилтэй	ш	2
13	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	1
14	Дотор шаврын засварыг 20мм зузаан цемент зуурмагаар хийх	м2	61.6
15	Таазанд замаска тэгшилгээ хийх	м2	124
16	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	124
17	Аккүстик тааз гипс хавтангаар хийх	м2	337.5
18	Үзвэрийн залны хананд дуу чимээ шингээдэг акустик хавтан өнгөлгөө хийх	м2	300
19	Хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	307.9
20	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	307.9
21	Гадна шаврын засварыг 20мм зузаан цемент зуурмагаар хийх	м2	675.9
22	Гадна ханын гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	675.9
23	Гоёлын хийцтэй гадна хана фактуртай эмульсэн будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	675.9
24	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	286.1
25	Гадна цокольд керамик хавтан наах	м2	73
26	Цонхны жийргэвч резин солих	м2	39.4
27	Цонхны жааз авахгүйгээр бага засвар хийх	жааз	18
28	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5

ДУЛААН МЕХАНИКИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тогоог буулгах	ш	1
2	Халаалтын тогоо угсрах НР-16Ж	ш	1
3	Утааны яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	8
4	Халаалтын насос суурилуулах 0.94квт	ш	2
5	Хувиарлах коллектор ф108x4	ш	2
6	Тэлэлтийн сав тавих-150 л	ш	1
7	Ус сэлбэх ган сав	ш	1
8	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсрах	м	12
9	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	4
10	D=40-32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	16
11	Чиг өөрчлөгч ф50мм угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	6
13	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
14	Ган бөмбөлгөн хаалт голч d=40-32мм байрлуулах	ш	6
15	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20-25мм байрлуулах	ш	6
16	Хог шүүгч тавих ф70	ш	1
17	?л буцаах клапан голч d=20-40мм байрлуулах	ш	4
18	Урьдчилан сэргийлэх хавхлаг голч d=20мм байрлуулах	ш	1
19	Хувиарлах коллектор ф108х4	ш	2
20	Гурвалсан кранттай монометр	ш	10
21	Төмөр гэртэй термометр	ш	7
22	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3.6
23	Утааны яндан будах	м2	8.3
24	Халаалтын радиатор яндан будах	м2	37.6
25	500 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	1
26	Утааны яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	7.6

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар угсрах ОЕС-1	ком	1
2	Автоматтай хайрцаг угсрах АХ-1	ком	1
3	Хананы хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах EXIT	ширхэг	4
4	Таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах лед 1х50	ширхэг	49
5	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах 2*8	ш	7
6	Хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	9
7	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	7
8	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	7
9	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан розетка	ширхэг	15
10	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	30
11	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	29
12	1*2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	1150
13	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай зэс утас сүвлэх	м	600
14	Хуванцар хоолойг угсрах д-16-22мм	метр	580
15	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	10
16	Булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	3

ЗАМ ТАЛБАЙГ ТӨГХИЖҮҮЛЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хасагдах нэмэгдэх шороог 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1088
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	48.45
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	323
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	265
5	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	765
6	Зам талбайг зүлэгжүүлэх	м2	765
7	Сандал тавих	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ТЭСЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөнд гараар ухах	мЗ	50.4
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	мЗ	48.4
3	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	180
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	180
5	Хамгаалалтын тууз татах	м	180
6	Кабелийг шуудуунд сунгах 4*10	м	216
7	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах h=6м	ш	10

ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зураг төсвийн үнэ		13 860 000 төгрөг

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:

С.Лхагвачулуун