

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх ухах	м3	0.3
2	Бетон шугаман суурь цутгах	м3	1
3	Модон шон суулгах	м3	0.116
4	Дан банзан хана хийх	м2	2.352
5	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	6.34
6	Модон сараалжтай дээвэр хийх	м2	3
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	75
2	Суурийн шуудууг гараар ухах	м3	0.45
3	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	1
4	Төмөр бетон суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.036
5	Гадна хана тоосгоор өрөх б-120мм	м2	14.12
6	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах	ш	4
7	Төмөр хаалга суулгах	ш	1
8	Бетон шал цутгах В12.5	м3	1.48
9	Төмөр бетон шал арматурчилах	тн	0.0863
10	Хучилтын жижиг төмөр эдлэлүүд хийх	м2	4.34
11	Налуу пандус цутгах	м3	0.05
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.53

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Жорлонгийн нүх гараар ухах	м3	24.4
2	Модон жорлон барих	ком	4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх ухах	м3	0.35
2	Шонгийн суурь цутгах	м3	0.6
3	Модон шон суулгах /банзны хамт/	м3	0.477
4	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	9.24
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал суурилуулах	ш	8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх ухах	м3	0.3
2	Шонгийн суурь цутгах	м3	0.368
3	Хөрсийг элсээр нягтруулан дэвсгэр хийх	м3	0.75
4	Явган зам талбайн шахмал хавтан шал хийх	1м2	6.25
5	Бэлтгэсэн сүүдрэвч угсрах /k=0.8/	ком	1
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.368

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэсэн ширээ, сандал угсрах /k=0.8/	ком	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын камер тавих	ш	2
2	Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж угсрах	ком	1
3	Хяналтын дэлгэц суурилуулах	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай полэтилен бүрхүүлтэй 8 голчтой ердийн утас	100м	0.3
5	Тог баригч тавих	ш	1
6	16мм голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	20
7	Сүлжээний хуваарилагч тавих	ш	1
8	Газардуулгын дамжуулагч зэс голтой кабель 1x35 мм2	м	10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1
2	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	26
3	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээлэгч	ш	3
4	Түгшүүрийн дохио өгөгч угсрах	ш	3
5	Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй утас	100м	1.8
6	16мм голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	180

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 5.800.000 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	3-н туйлт автомат таслуур ВА47-100 3P 32A	ш	1
3	1 туйлт автомат таслуур ВА47-29 1P 16A	ш	7
4	Дифференциаль автомат угсрах, АД-12.2р 16A/30mA	ш	2
5	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-с4	ш	1
6	Гал хамгаалагч угсрах	ш	3
7	Удирдлагын товчлууур	ш	22

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	24
2	15Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	39
3	Улайсах чийдэн бүхий прожектор маягийн гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	2
4	Таазанд тоноглох лед чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч угсрах	м	310
5	Газардуулгын сэрээтэй далд тоноглох розетка 220В 16А	ш	4
6	Утас салбарлах хайрцаг	ш	14
7	1*2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1702
8	1*4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	231
9	Ган хоолой суулгах ф20мм	м	644