

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	850
2	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/	м2	63.1
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	391.7
4	Суурь суух түвшингээс дээш 30 см хөрсөнд гараар ухах	м3	38.4
5	Шал довжооны доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	64
6	Суурийн хажуугаар овойлтгүй хөрсийг механизмаар түрж хүнхээл булах	м3	187.4
7	Хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж гараар булах	м3	33
8	Чигжсэн шороог давтаж нягтруулах	м3	33
9	Суурийн хажуугаар чигжих овойлтгүй хайрган хөрсийг механизмаар ухаж ,зоож авчирах	м3	284.4

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх М100	м3	10.2
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М250	м3	150
3	Нэмэгдэл арматурыг арматурчилах	тн	0.5873
4	Хамар ханын суурь цутгах М100	м3	7
5	Арматурын гаргалгаа арматурчилах	тн	0.0743
6	Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагч хийх	м2	72
7	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2уе хийх	м2	662.7

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгон гадна хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	163
2	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах /15см зузаан/	м2	428.91
3	380 мм-ийн дотор тоосгон хана өрөх	м3	119.4
4	1\2-ын тоосгоор дотор хана арматургүй өрөх	м2	279.62
5	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	10
6	Ялуу угсрах Я15*38*14	ш	8
7	Ялуу угсрах Я18*38*14	ш	4
8	Ялуу угсрах Я22*38*14	ш	2
9	Ялуу угсрах Я25*38*14	ш	4
10	Ялуу угсрах ДЯ15*38*22	ш	9
11	Ялуу угсрах ДЯ18*38*22	ш	11
12	Ялуу угсрах ДЯ22*38*22	ш	12
13	Модон ялуу хийж угсрах	ш	8
14	Ханын өрөг арматурчлах	тн	0.8985

РАМНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	УХ-1,УХ-2 уямал хэлхээ суулгах	тн	0.3016
2	Рамны төмөр бетон дам нуруу цутгах М200	м3	2.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүхтэй хавтан угсрах 63*12	ш	14
2	Нүхтэй хавтан угсрах 63*08	ш	6
3	Нүхтэй хавтан угсрах 59*12	ш	54
4	Нүхтэй хавтан угсрах 59*08	ш	6
5	Нүхтэй хавтан угсрах 29*12	ш	29
6	Нүхтэй хавтан угсрах 29*08	ш	6
7	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	2.513
8	Хучилтын дугуй нүхтэй хавтангийн нүхийг бөглөж битүүлэх	ш	115
9	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-200	м3	16.4
10	Нэмэгдэл арматурыг арматурчилах	тн	0.3148
11	Төмөр бетон саравч цутгах М200	м3	1.1

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	369.6
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	9240
3	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	369.6
4	Дулаалгын хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах	м2	369.6
5	Дээврийн 1 үе пергамин уур тусгаарлагч хийх	м2	369.6
6	Дээврийн 15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	369.6
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1848
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	15.96
9	Шувуу нурууны бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.321
10	Шувуу нурууны модон хийцүүдэд галаас хамгаалах,уржил эсэргүүцэх бодис түрхэх	м2	413.5
11	Шувуу нурууны элементүүдийг харуулдах	м3	15.96
12	Унь мод цэвэр бруссээр зангидаж бэхлэх	м2	476
13	OSB хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	476
14	Ус, уур тусгаарлагч хийх	м2	476
15	Чулуун хучилттай төмөр дээвэр хийх	м2	476
16	Чулуун хучилттай төмөр карниз хийх	м2	94
17	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2506.4
18	Салхивчийн яндангийн хана өрөх	м2	34.5
19	Таг томорлох	м2	9.84
20	Дээврийн люкний тагийг цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	3.1
21	Дээврийн люкний модон таг хийх	м2	3.1
22	Дээврийн люкний төмөр шат угсрах	тн	0.174

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	24.5
2	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	53.93
3	Тотгон гэгээвч суулгах	м2	11.6
4	Шилэн блок гараар бэлтгэж угсрах	м2	1.7
5	Гадна бүргэд хаалга суулгах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Гадна шилэн хаалга угсрах	2 хав- тас	1
7	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	42.57
8	2м2 аас дээш талбайтай шилэн ханатай хаалга угсрах	м2	33.7
9	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	18.44
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	50.03
11	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	90.03
12	Хаалганд цоож суулгах	ш	28
13	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүр- дэл	3

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон бэлтгэл хийх М100	м3	32.8
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	571.2
3	2 үе уур ус тусгаарлалт хийх	м2	84
4	Шал тэгшлэгч	м2	477.4
5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	91.6
6	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	84
7	Барьцалдуулагч түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх /солонгос/	м2	393.4
8	Усанд тэсвэртэй аргуун суурьтай хуйтэн шаваасан үе хийх	м2	64.3
9	PVC паркетан хавтанцар нааж шал хийх	м2	64.3

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр гуя угсрах	тн	0.451
2	Цутгамал шатны эргэх талбай болон шат цутгах М-200	м3	1
3	Дотор шат довжоо цутгах М-200	м3	3
4	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.4263
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх /шатны хайс/	тн	0.4263
6	Шатны гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	13.3
7	Ардаа цавуутай резин хүрээг шатны ирмэгт наах	м	31
8	Шатны модон бариул угсрах	у\м	19.4
9	Гадна төмөр шат угсрах	тн	1.7933
10	Гадна төмөр шатны суурь цутгах	м3	0.9
11	Гадна шатны суулгах нарийвч арматурчилах	тн	0.0451
12	Шат, шатны хайс будах	тн	2.22

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсармал төмөр бетон хавтан таазанд заслал хийх / хавтангийн хоорондох зайг бөглөх/	м2	682.6
2	Угсармал хийцийн гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	682.6
3	Эмульсэн будгаар таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	655.3
4	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1661.1
5	Эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	50.2
6	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	810

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Халуун цех,угаалга,ариун цэврийн орооний хананд плита наах	м2	197.8
8	Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлалтын хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	5.07
9	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	136.32
10	Эмульсээр амалгаа будах	м2	136.32
11	Шатны налуууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	11.97
12	Мон эмульсээр будах	м2	11.97
13	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	28
14	Ханын шүүгээ тавиур хийх	м2	57.6

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	462.06
2	Гадна хана эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	462.06
3	Фасадны чулуут шавардлага цоколийн тувшинд хийх	м2	32.3
4	Цоколийн ханыг кивисель будгаар 2 үе будах	м2	32.3
5	Гадна хананы амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	164.23
6	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	307

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах М100	м3	11.8
2	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	121.17
3	Прьямок цутгах м100	м3	1.2
4	Прямокт ялуу угсрах Я15*12*14	ш	2
5	Прямокт ялуу угсрах ДЯ15*38*22	ш	1
6	Прямокын сувгийн хавтан ГХС-7	ш	2
7	Сувгийн төмөр бетон хана цутгах м100	м3	4.9
8	Сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	130
9	Гадна довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	9.7
10	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	30.2
11	Довжооны ханыг эмульсээр будах	м2	30.2
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	739.2
13	Бетон зуурмагууд зуурч бэлтгэх	м3	
14	Цементэн зуурмагууд зуурч бэлтгэх	м3	